# Questions pour le 19 novembre

La liste complète du conseil syndical, à jour du 31/10/2026

## En bref

**67 questions :** 34 à poser le 19, 33 déjà répondues (leur réponse est donnée). 39 questions écartées (25 retirées, 14 fusionnées avec une autre) sont en annexe, chacune avec sa raison.

Toutes viennent de questions réellement posées : par le conseil syndical en préparant le dossier (lecture de la convocation, des devis et des plans), dans ses courriels au syndic, ou par des copropriétaires (courriels à la boîte du conseil syndical, groupe WhatsApp, avis du site). Aucune question personnelle n'y figure.

La même liste est tenue à jour sur le site du conseil syndical : cslecallisto.github.io/renovation. Chaque question figure aussi dans au moins une fiche (fiches des lots, fiches G, H et F), avec le même code et en mots simples.

Dans chaque partie, les questions sont numérotées dans l'ordre, sans trou : G.1, G.2, G.3… pour tout le programme, L01-R06.1, L01-R06.2… pour le lot 1, H.1 à H.6 pour les honoraires, F.1 à F.16 pour le financement.

### D'où viennent les questions

| Origine | Questions |
|---|---|
| Conseil syndical, courriel au syndic | 17 |
| Conseil syndical, lecture des documents | 11 |
| Conseil syndical | 10 |
| Conseil syndical, lecture des devis | 9 |
| Conseil syndical, document du 21/10 | 7 |
| Copropriétaire, courriel | 7 |
| Copropriétaire, WhatsApp | 6 |

À qui on pose les questions encore ouvertes : Maîtrise d'œuvre 23, Syndic 4, OPERENE 7.

### Les parties de la liste

| Partie | Codes | À poser | Répondues | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Tout le programme | G.1 à G.11 | 3 | 8 | Programme |
| Lot 0, désamiantage (résolution 17) | L00-R17.1 à L00-R17.2 | 1 | 1 | Désamiantage |
| Lot 1, façades et isolation (résolution 06) | L01-R06.1 à L01-R06.4 | 3 | 1 | Façades et isolation |
| Lot 2, caves (résolution 07) | L02-R07.1 | 1 | 0 | Caves |
| Lot 3, toiture-terrasse (résolution 18, option 1) | L03-R18.1 à L03-R18.3 | 2 | 1 | Toiture-terrasse |
| Lot 4, zinguerie (résolution 08) | L04-R08.1 | 1 | 0 | Zinguerie |
| Lot 5, serrurerie (résolution 09) | L05-R09.1 à L05-R09.2 | 1 | 1 | Serrurerie |
| Lot 6, étanchéité des balcons (résolution 10) | L06-R10.1 | 1 | 0 | Étanchéité des balcons |
| Lot 7, volets et portes des halls (résolution 11) | L07-R11.1 à L07-R11.4 | 1 | 3 | Volets et portes des halls |
| Lot 8, électricité et interphones (résolutions 12 à 14) | L08.1 | 1 | 0 | Électricité et interphones |

| Partie | Codes | À poser | Répondues | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Lot 9, local vélos (résolution 19, option 2) | L09-R19.1 à L09-R19.2 | 0 | 2 | Local vélos |
| Lot 10, ventilation (résolution 15) | L10-R15.1 à L10-R15.4 | 4 | 0 | Ventilation |
| Lot 11, chauffage (résolution 16) | L11-R16.1 à L11-R16.3 | 2 | 1 | Chauffage |
| Lot 11, robinets thermostatiques (résolution 20, option 3) | L11-R20.1 à L11-R20.6 | 4 | 2 | Robinets thermostatiques |
| Honoraires et assurance (résolutions 21 à 25) | H.1 à H.6 | 4 | 2 | Honoraires |
| Aides et financement (résolutions 26 à 32) | F.1 à F.16 | 5 | 11 | Aides et financement |

Pour chaque question : son code, à qui elle s'adresse, son état, la question en mots simples (celle des fiches), la question précise pour l'intervenant, pourquoi on la pose, la réponse si elle est déjà connue, son origine, la date où elle est entrée dans la liste, les fiches où elle figure et les documents cités.

# Tout le programme

3 à poser, 8 répondues · fiche « Programme »

**G.1** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser, prioritaire**

### Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

**Question précise :** Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux offres les mieux placées de chaque lot, même quand la moins chère est retenue, sous le plafond du budget voté, et en rendrez-vous compte par écrit ? Le syndic pourra-t-il signer avec l'une ou l'autre ?

**Pourquoi :** Le comparatif compte 2 à 5 offres par lot (p. 29 à 52). Aux lots 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10, deux offres sont à moins de 12 % l'une de l'autre (0,2 % à 11,9 %) ; au chauffage, trois offres vont de 231 466 à 281 248 € TTC, robinets compris (p. 52). Chaque résolution vote un « budget maximal » sur un devis « pris en référence » (p. 5 à 9) : les marchés se signent après. L'offre de maîtrise d'œuvre prévoit des « échanges avec les entreprises consultées pour les éventuels ajustements » (p. 125) et la « rédaction des marchés de travaux » (p. 126).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Façades et isolation, Volets et portes des halls, Toiture-terrasse, Chauffage, Ventilation, Serrurerie, Étanchéité des balcons, Zinguerie, Local vélos, Désamiantage, Électricité et interphones, Caves, Robinets thermostatiques, Programme, Honoraires

*Documents : Convocation p. 29 à 52 : analyse des offres (nombre d'offres et montants par lot) ; Convocation p. 5 à 9 : résolutions 06 à 20 (budget maximal, devis pris en référence) ; Convocation p. 125, 126 et 134 : offre de maîtrise d'œuvre, phases Consultations et Travaux*

---

**G.2** **Maîtrise d'œuvre** · **Répondue**

### Le projet voté dépasse-t-il bien les 35 % d'économie d'énergie qui ouvrent les aides ? Qui le confirme par écrit, et quand ?

**Question précise :** Quel gain exact, et quelle étiquette, la base votée (BSO compris, sans toiture ni robinets) atteint-elle au calcul réglementaire, avec et sans la chaudière gaz ? Qui l'atteste par écrit pour le dossier d'aides, et quand ?

**Pourquoi :** Les aides de MaPrimeRénov' Copropriété (387 979 € pour la base, convocation p. 4) supposent un gain d'énergie d'au moins 35 % au calcul réglementaire (AVP p. 124). Le rapport du conseil syndical estime le gain de la base à 40,6 % (p. 60), d'après les calculs de l'avant-projet ; aucune pièce de la maîtrise d'œuvre jointe à la convocation ne donne ce chiffre pour le projet voté. Syndic, 27/10 : 35 %, « c'est le palier plancher que l'on mentionne ». Le gain et l'étiquette attestés par écrit serviront au dossier d'aides.

**Réponse :** Oui : 40,6 % pour la base, au-dessus des 35 % ; l'audit joint au dossier d'aides le confirme après le vote.

**Détail :** Oui : 40,6 % de gain en énergie primaire pour la base, d'après le calcul du conseil syndical, lot par lot, à partir de l'avant-projet et de la méthode réglementaire (AVP p. 124 à 128) ; c'est au-dessus du seuil de 35 % qui ouvre les aides. Le chiffre qui fait foi est celui de l'audit énergétique joint au dossier d'aides, déposé après le vote (réponse du syndic du 27/10).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Façades et isolation, Volets et portes des halls, Programme

*Documents : AVP du 23/04/2026, p. 124 : seuil de 35 % et calcul réglementaire ; Réponses du syndic du 27/10, n° 3 ; Convocation p. 4 : résolution 04 (aides) ; p. 60 : rapport du conseil syndical ; Calcul du conseil syndical (gain par lot, méthode réglementaire) ; Réponse du syndic du 27/10 (seuil de 35 %)*

---

**G.3** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser, prioritaire**

### Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ?

**Question précise :** Planning : quelles dates et quelle durée pour chaque lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné (volets déposés, passages des entreprises dans les logements) ?

**Pourquoi :** Durée : 18 mois au contrat SPS (p. 138), 12 mois dans l'offre de contrôle technique (p. 148), chaque mois de plus facturé 400 et 420 € HT (p. 139 et 152). Ventilation : « 4ème trimestre 2027 », 4 mois (p. 91 et 97) ; chauffage : « été 2028 » (p. 99). Le lot 7 dépose 278 persiennes (p. 88), le lot 5 condamne 72 portes-fenêtres (p. 80), la ventilation entre dans les 73 logements (p. 94). Échafaudage : question G.11.

Origine : Conseil syndical, document du 21/10 · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Façades et isolation, Volets et portes des halls, Ventilation, Serrurerie, Étanchéité des balcons, Caves, Programme

*Documents : Convocation p. 138 et 139 : contrat SPS (durée, dépassement) ; Convocation p. 148 et 152 : offre de contrôle technique (durée, mois supplémentaire) ; Convocation p. 91, 97 et 99 : devis ventilation et chauffage (pages de garde, durée) ; Convocation p. 77, 80, 84 et 88 : devis des lots 4, 5, 6 et 7 ; Convocation p. 94 : devis ventilation, travaux dans les logements ; AVP du 23/04/2026, p. 100 : gaines du pignon de l'allée 65*

---

**G.4** Syndic · Répondue

### Comment se passe le vote, et que se passe-t-il si un lot est refusé ?

**Question précise :** Déroulé du vote : la base est indivisible mais votée lot par lot. Que se passe-t-il si un lot est refusé, et quelle majorité s'applique à chaque lot ?

**Réponse :** Chaque lot se vote à la majorité de tous les copropriétaires ; s'il obtient au moins un tiers des voix, il est revoté aussitôt à la majorité des voix exprimées. La base forme un tout dont dépendent les aides.

**Détail :** Convocation p. 5 à 9 : article 25-1 pour les résolutions 05 à 12 et 15 à 20, article 24 pour les platines d'interphone des allées 61 et 67 (résolutions 13 et 14) ; en 25-1, un projet qui a recueilli au moins le tiers des voix est revoté aussitôt à la majorité de l'article 24 (p. 1). Les aides dépendent du vote de la base « présenté en son ensemble » (p. 5). Syndic, 27/10 : le vote de la résolution 05 « contraint le vote des autres résolutions » ; un refus d'un lot de la base est corrigé en séance, et le votant par correspondance est rappelé pour corriger son vote.

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Toiture-terrasse, Local vélos, Électricité et interphones, Robinets thermostatiques, Programme

*Documents : Réponses du syndic du 27/10, n° 6 ; Convocation p. 1 (majorités), p. 5 à 9 (résolutions 05 à 20)*

---

**G.5** Syndic · Répondue

### Quelles clés de répartition s'appliquent : celles de la convocation ou celles des plans de financement ?

**Question précise :** Clés de répartition : celles de la convocation ou celles des plans de financement ?

**Réponse :** Celles de la convocation. OPERENE corrige ses plans et les envoie avec l'invitation à la réunion du 19 novembre.

**Détail :** Celles de la convocation : le syndic ne la modifie pas (29/10, 14 h 40). OPERENE a reconnu le 29/10 avoir inversé les clés « masse générale » et « habitation » dans ses calculs ; le syndic propose de joindre les nouveaux plans à l'invitation à la réunion du 19/11 (30/10). Voir F.2.

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Étanchéité des balcons, Programme

*Documents : Courriel du syndic du 29/10, 14 h 40 ; Courriels d'OPERENE (29/10, 18 h 11) et du syndic (30/10)*

---

**G.6** Syndic · Répondue

### Les travaux d'une seule allée sont-ils votés par cette allée seulement ?

**Question précise :** Les travaux qui ne concernent qu'une allée doivent-ils être votés par les seuls copropriétaires de cette allée (article 8 du règlement de copropriété) ?

**Pourquoi :** Selon le règlement de copropriété (article 8), cité par le conseil syndical le 29/10, les décisions qui ne concernent qu'un bâtiment ou une cage sont prises par les seuls copropriétaires concernés.

**Réponse :** Non : tout le programme est voté par tous, car un refus partiel compromettrait les aides de toute la copropriété. Seules les platines d'interphone des allées 61 et 67 sont votées par l'allée concernée.

**Détail :** Non, selon le syndic (29/10, 14 h 40) : le programme est voté dans sa globalité ; « un vote distinct par allée n'aurait donc pas de sens au regard de l'économie générale de l'opération », le rejet d'une allée pouvant compromettre l'éligibilité de toute la copropriété aux aides. Seules les platines d'interphone des allées 61 et 67 (résolutions 13 et 14, charges d'allée) sont votées par l'allée concernée : le formulaire marque « non concerné » pour les autres (p. 18).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Programme

*Documents : Courriel du syndic du 29/10, 14 h 40 ; Convocation p. 7 (résolutions 13 et 14) et p. 18 (formulaire de vote)*

---

**G.7** Maîtrise d'œuvre · Répondue

### Qui a fait l'audit énergétique, et peut-on le lire ?

**Question précise :** Quel bureau d'études a réalisé l'audit énergétique, et peut-on lire son rapport ?

**Réponse :** Le bureau d'études PEGIME. Son rapport n'est pas joint à la convocation ; les calculs du projet sont faits par Actinéo, de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

**Détail :** L'audit énergétique de la résidence a été réalisé par le bureau d'études PEGIME (offre de maîtrise d'œuvre, convocation p. 120) ; son rapport n'est pas joint à la convocation. Les calculs de l'avant-projet d'avril 2026 (méthode 3CL-2021) sont d'Actinéo, bureau d'études thermiques de l'équipe de maîtrise d'œuvre (p. 123 et 124). La partie technique de l'avant-projet est sur le site du conseil syndical.

Origine : Copropriétaire, WhatsApp · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Programme

*Documents : Convocation p. 120, 123 et 124 : offre de maîtrise d'œuvre ; AVP du 23/04/2026, p. 5 (document mis à disposition par le conseil syndical)*

---

**G.8** OPERENE · À poser

### Le compte rendu et le support de cette réunion seront-ils envoyés à tous avant la date limite du vote par correspondance ?

**Question précise :** Le compte rendu de cette réunion et le support présenté, prévus dans votre mission, seront-ils envoyés à tous les copropriétaires avant la date limite du vote par correspondance ?

**Pourquoi :** Offre d'OPERENE, phase 2 : « Réunions (d'information préalable, et AG pour le vote des travaux). Incluant organisation, préparation, transport, support de présentation, compte-rendu » (3 564 € HT, p. 172). Formulaire de vote par correspondance : « Avant le : 27/11/2026 » (p. 16).

Origine : Copropriétaire, courriel · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Programme

*Documents : Convocation p. 172 : offre d'OPERENE, phase 2 ; Convocation p. 16 : formulaire de vote par correspondance*

---

**G.9** Syndic · Répondue

### Quel est le bon montant de la résolution 05 : 1 996 275 € ou 1 996 870 € ?

**Question précise :** Résolution 05 : 1 996 275 €, mais 1 996 870 € en additionnant les résolutions 06 à 17. Lequel retenir ?

**Réponse :** 1 996 275 €, confirmé par le syndic : l'écart vient des aléas du désamiantage, comptés à part.

**Détail :** 1 996 275 €, total du comparatif joint (p. 54) repris par la résolution 05 (p. 5) : ses aléas de 94 494 € valent 5 % de tous les lots sauf le désamiantage. La résolution 17 ajoute 594,99 € d'aléas au désamiantage (p. 8), d'où 1 996 870 € en additionnant les résolutions 06 à 17. Syndic, 27/10 : « c'est bien 1 996 275 € ».

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Programme

*Documents : Convocation p. 54 : synthèse du comparatif ; Convocation p. 5 et 8 : résolutions 05 et 17 ; Réponses du syndic du 27/10, n° 5*

---

**G.10** Syndic · Répondue

### Que contient la convocation, et qui sera présent le 19 novembre ?

**Question précise :** Quelles pièces sont jointes à la convocation, et qui interviendra à la réunion du 19 novembre ?

**Réponse :** Les résolutions, le comparatif des offres, le rapport du conseil syndical, un devis par lot, les offres des intervenants et les projets de prêts (230 pages). Le 19 : OPERENE, la maîtrise d'œuvre, la banque et le syndic.

**Détail :** La convocation (230 pages) contient : ordre du jour, résolutions et formulaires (p. 1 à 22), comparatif des offres (p. 23 à 56), rapport du conseil syndical (p. 57 à 67), un devis par lot (p. 68 à 118), offres de maîtrise d'œuvre (p. 119 à 136), SPS (p. 137 à 143), contrôle technique (p. 144 à 157), dommages-ouvrage (p. 158 et 159), OPERENE (p. 160 à 174), projets de prêts (p. 175 à 224), estimations et devis du géomètre pour la loge (p. 225 à 230). Les plans de financement individuels sont envoyés à part. Le 19/11 : OPERENE, l'équipe de maîtrise d'œuvre, la banque et le syndic (syndic, 27/10).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Programme

*Documents : Convocation de l'AGE du 30/11/2026, p. 1 à 230 ; Réponses du syndic du 27/10*

---

**G.11** Maîtrise d'œuvre · Répondue

### Seul le lot façades prévoit un échafaudage : les autres entreprises l'utiliseront-elles, et pour quelle durée de location ?

**Question précise :** Échafaudage : seul le lot 1 en prévoit un, sans durée de location écrite. Les entreprises de zinguerie, garde-corps, balcons, brise-soleil et ventilation travailleront-elles depuis celui-ci, et pour quelle durée de location, selon le planning ?

**Pourquoi :** Devis du lot 1 (SLPIB, p. 69) : échafaudage 109 911,47 € HT (montage de 4 378,51 m² à 12 €, dépose de 4 756,71 m² à 4 €, filets, 4 treuils, escalier de chantier, pose de nuit rue Jean Jaurès), « mise à disposition échafaudage » au forfait de 900 € HT, aucune durée de location écrite. Les devis des lots 4 (p. 77 et 78), 5 (p. 79 à 81), 6 (p. 82 à 85) et 7 (p. 86 à 89) n'ont aucune ligne d'échafaudage, de nacelle ni d'installation de chantier ; le lot 10 compte un grutage pour monter son matériel en toiture (1 260 € HT, p. 92).

**Réponse :** Oui : le lot façades met son échafaudage à disposition des autres entreprises (900 € HT au forfait) ; sa durée suivra le planning (G.3).

**Détail :** Oui : le devis du lot façades compte une « mise à disposition échafaudage » (forfait de 900 € HT, p. 69), et les devis de zinguerie, garde-corps, balcons, ventilation et chauffage n'en chiffrent aucun : ces entreprises travailleront depuis celui du lot 1. Sa durée de location n'est pas écrite : elle suivra le planning, demandé par la question G.3.

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Façades et isolation, Volets et portes des halls, Ventilation, Serrurerie, Étanchéité des balcons, Zinguerie, Programme

*Documents : Convocation p. 69 : devis SLPIB (lot 1), installation de chantier et échafaudage ; Convocation p. 77 à 90 : devis des lots 4, 5, 6 et 7 ; Convocation p. 92 : devis ventilation, actions préalables ; Convocation p. 69 : devis SLPIB (lot 1), ligne 1.1.16 « mise à disposition échafaudage »*

---

# Lot 0, désamiantage (résolution 17)

1 à poser, 1 répondue · fiche « Désamiantage »

**L00-R17.1** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### D'autres éléments en amiante (conduits sur le toit, mastic de fenêtres) seront-ils touchés par les travaux ? Si oui, qui les traite et pour quel coût ?

**Question précise :** Amiante hors vide-ordures : le repérage cite des conduits de ventilation en fibre-ciment en toiture et le mastic de certaines fenêtres. Les travaux (tourelles, toiture, peinture des fenêtres bois) les toucheront-ils ? Qui les traitera, à quel coût ?

**Pourquoi :** Repérage amiante de LN Expertise, janvier et mars 2026 (convocation p. 28 ; AVP p. 38) : conduits de ventilation en fibre-ciment en toiture, conduit de vide-ordures donnant sur le local des ordures, brides de la chaufferie de l'allée 65, mastic vitrier de certaines fenêtres. Deux points sont chiffrés : les 6 conduits de vide-ordures (lot 0, 10 818 € HT, p. 109) et les éléments amiantés de la chaufferie (lot 11, 6 200 € HT, p. 100). Aucune ligne sur l'amiante dans les devis de ventilation (tourelles, p. 92), de toiture (p. 115 à 117) ni de façades (peinture de 402 m² de fenêtres en bois, p. 73). Les missions liées à l'amiante sont hors honoraires de maîtrise d'œuvre (p. 134).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Ventilation, Désamiantage

*Documents : Convocation p. 28 : analyse des offres, état des lieux amiante ; AVP p. 38 : rapport amiante avant travaux ; Convocation p. 109 : devis DRA (lot 0) ; Convocation p. 100 : devis THERMO FUEL (lot 11), travaux préparatoires ; Convocation p. 92 : devis CHEMISAGES DU SUD-EST (lot 10), travaux en toiture ; Convocation p. 115 à 117 : devis ECEC (lot 3) ; Convocation p. 73 : devis SLPIB (lot 1), peinture des boiseries ; Convocation p. 134 : offre de maîtrise d'œuvre, missions non comprises*

---

**L00-R17.2** **Maîtrise d'œuvre** · **Répondue**

### Pourquoi retirer les 6 anciens conduits de vide-ordures au lieu de les laisser en place ?

**Question précise :** Désamiantage (base) : pourquoi retirer les 6 anciens conduits de vide-ordures plutôt que les laisser en place ? Le retrait est-il rendu nécessaire par les travaux prévus dans ces locaux (doublage des murs au lot 1) ?

**Pourquoi :** Le lot 0 (résolution 17, base) retire les 6 conduits de vide-ordures en fibre-ciment amianté du rez-de-chaussée (350 mm, 2,03 m) : dépose 6 × 663 €, évacuation 6 × 280 €, plan de retrait 1 000 €, installation de chantier et mesures de l'air 4 160 € ; 10 818 € HT, soit 12 494,79 € TTC avec aléas (p. 8 et 109). L'avant-projet prévoit leur « dépose et évacuation en décharges spécialisées » (AVP p. 50). La base comprend aussi, au lot 1, un doublage et une peinture de 24,64 m² de murs dans les « locaux vélos et vide-ordures » (p. 73). Le réaménagement des locaux poubelles et vélos est l'option 2 (résolution 19, p. 8 et 9).

**Réponse :** Ils ne servent plus et gênent dans les locaux poubelles : leur retrait est voulu, et il est dans la base (lot 0).

**Détail :** Parce qu'ils ne servent plus et gênent dans ces locaux du rez-de-chaussée, qui servent aujourd'hui de locaux poubelles : leur retrait est voulu. Il est dans la base (lot 0, résolution 17 : 11 899,80 € TTC, 12 494,79 € avec les aléas), que l'option des locaux vélos et poubelles soit votée ou non. En fibre-ciment amianté, ils sont retirés par une entreprise spécialisée, avec plan de retrait et mesures de l'air (devis DRA, p. 109).

Origine : Conseil syndical, document du 21/10 · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Désamiantage

*Documents : Convocation p. 8 : résolution 17 ; Convocation p. 109 et 110 : devis DRA (lot 0) ; Convocation p. 73 : devis SLPIB (lot 1), locaux vélos et vide-ordures ; Convocation p. 8 et 9 : résolution 19 ; AVP p. 50 : descriptif des travaux de désamiantage*

---

# Lot 1, façades et isolation (résolution 06)

3 à poser, 1 répondue · fiche « Façades et isolation »

**L01-R06.1** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Stores-bannes et clims réversibles en façade : qui les dépose, à quel coût, et pourra-t-on en remettre après l'isolation ?

**Question précise :** Équipements privés en façade (stores-bannes, unités extérieures de clim réversible) : aucun devis ne chiffre leur dépose. Qui les déposera, à quel coût, et quelle fixation prévoir dans l'isolant pour en poser à l'avenir, avec quelle autorisation ?

**Pourquoi :** L'architecte a écrit le 31/07 que la fixation des stores-bannes actuels « n'est pas compatible avec la mise en place d'une ITE » : « une dépose est nécessaire, sans repose possible du même élément » ; pas de contrainte pour en poser sur les 6 balcons d'angle. Les devis des façades (lot 1, p. 69 à 75) et des volets (lot 7, p. 88, dépose des 278 persiennes) n'ont aucune ligne pour déposer stores-bannes ou unités de clim, ni pour réserver une fixation dans l'isolant. Interrogé le 04/05 sur la ventilation, le cabinet a écrit qu'elle ne pose « aucune contrainte vis-à-vis des climatisations installées ». Un support pour un futur store a été évoqué en réunion, sans engagement écrit (p. 66).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Façades et isolation

*Documents : Courriel de l'architecte (Nusslé Architectes) du 31/07, stores-bannes ; Convocation p. 69 à 75 : devis SLPIB (lot 1) ; Convocation p. 88 : devis FAUVEAU (lot 7), dépose des occultations ; Réponses du cabinet du 04/05 (ventilation et climatisations) ; Convocation p. 66 : rapport du conseil syndical, pendant le chantier*

---

**L01-R06.2** Maîtrise d'œuvre · À poser

### Sous les coursives et la salle de réunion, l'isolant est-il compris dans le faux plafond ? Les halls et le porche seront-ils isolés ?

**Question précise :** Planchers bas : le faux plafond à 105 € HT/m² (coursives, salle de réunion) comprend-il la laine de verre de 140 mm de l'avant-projet ? Les halls (aucune ligne) et le plafond du porche d'entrée (rangé en « zones non isolées ») seront-ils isolés ?

**Pourquoi :** Devis SLPIB, chapitre « Planchers bas et halls » (p. 73) : faux plafond sous toutes les coursives, 369,05 m² à 105 € HT ; faux plafond de la salle de réunion, 65,77 m² à 105 € HT après dépose de l'ancien ; 6 trappes ; 47 834,58 € HT. Aucune ligne ne nomme l'isolant ni ne vise les halls, cités par la résolution 06 (p. 5) ; le plafond du porche d'entrée (46,53 m²) est repeint, en « zones non isolées » (p. 72). L'avant-projet prévoit sous tous les planchers bas une laine de verre de 140 mm (R = 4,05) sous plaque de plâtre (AVP p. 67), et le cabinet annonçait le 05/06 l'« isolation des planchers bas (caves et porches d'entrée) ».

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Façades et isolation

*Documents : Convocation p. 73 : devis SLPIB (lot 1), partie 1.2.3 « Planchers bas et halls » ; Convocation p. 72 : devis SLPIB (lot 1), ravalement des zones non isolées ; Convocation p. 5 : résolution 06 ; AVP p. 67 : isolation des planchers bas ; Périmètre de consultation du cabinet, transmis par le syndic le 05/06 ; Convocation p. 32 : analyse des offres (lot 1)*

---

**L01-R06.3** Maîtrise d'œuvre · Répondue

### Qui choisira les couleurs des façades, et quand ?

**Question précise :** Teintes des façades : aucune résolution du 30/11 ne choisit entre les deux études de couleurs (A et B). Qui choisira, à quel moment, et quel rôle aura la commune avant la déclaration préalable ?

**Pourquoi :** L'avant-projet présente deux études de couleurs (AVP p. 76 à 91), avec le même enduit « Fil de Lin » : A, allèges Rose Silex et Poudre Cinabre, bardage Swisspearl Amber, garde-corps RAL 7036 ; B, allèges Bleu Oxyde, bardage Swisspearl Crystal, garde-corps RAL 7004. Aucune résolution ne porte sur les teintes (convocation p. 4 à 15). L'offre de l'architecte prévoit de soumettre le projet retenu pour avis à l'administration (service urbanisme de la commune, CAUE, coloriste) avant la déclaration préalable (p. 127), payée 5 040 € TTC par la résolution 21 (p. 9). Sur le choix des équipements, le cabinet a écrit le 04/05 : « vous avez toujours votre mot à dire ».

**Réponse :** Le conseil syndical, avec l'architecte, puis la commune avant la déclaration préalable ; les avis reçus penchent pour les teintes chaudes (A : 17, B : 9, sans préférence : 3).

**Détail :** Le conseil syndical, avec l'architecte : aucune résolution ne fixe les teintes, et l'architecte soumet ensuite le projet à la commune (urbanisme, CAUE, coloriste) avant la déclaration préalable (offre, p. 127). Les deux études de l'avant-projet ont le même prix : A, teintes chaudes ; B, teintes froides (AVP p. 76 à 91). Avis des copropriétaires sur le site : 17 pour A, 9 pour B, 3 sans préférence (29 avis anonymes, du 22 au 31 octobre). Le choix se fait après le vote, avant la déclaration préalable.

Origine : Conseil syndical, document du 21/10 · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Façades et isolation

*Documents : AVP p. 76 à 91 : polychromies A et B ; Convocation p. 4 à 15 : projet de résolutions ; Convocation p. 127 : offre de maîtrise d'œuvre, mission de l'architecte ; Convocation p. 9 : résolution 21 ; Réponses du cabinet du 04/05 (choix des équipements) ; Avis anonymes du site du conseil syndical, question 4 (totaux au 31/10/2026)*

---

**L01-R06.4** Maîtrise d'œuvre · À poser

### Si l'option toiture n'est pas votée, la partie de l'échafaudage prévue pour la toiture (7 564 €) sera-t-elle retirée du prix ?

**Question précise :** La rehausse d'échafaudage « pour la sécurisation des travaux en toiture » (lot 1, 7 564 € HT) sera-t-elle retirée du marché si l'option toiture n'est pas votée, le devis de toiture ayant ses propres garde-corps provisoires ?

**Pourquoi :** Devis SLPIB (p. 69) : « réhausse de 2.00 ml pour la sécurisation des travaux en toiture », 378,20 m² à 20 € HT, soit 7 564 € HT ; la dépose est comptée sur 4 756,71 m², soit 378,20 m² de plus que les 4 378,51 m² montés (1 512,80 € HT à 4 €). Devis ECEC de la toiture (option 1, p. 115) : garde-corps de protection provisoires en périphérie de l'ensemble des terrasses, 187,19 ml à 6,90 € HT, soit 1 291,61 € HT.

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Façades et isolation, Toiture-terrasse

*Documents : Convocation p. 69 : devis SLPIB (lot 1), échafaudage ; Convocation p. 115 : devis ECEC (toiture, option 1)*

---

## Lot 2, caves (résolution 07)

1 à poser, 0 répondue · fiche « Caves »

**L02-R07.1** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Caves : quel isolant au plafond, de quelle épaisseur ? Les aérations resteront-elles libres ? À quoi servent les 1 500 € prévus pour les portes ?

**Question précise :** Caves : quel isolant et quelle épaisseur le devis prévoit-il au plafond (laine de laitier projetée de 150 mm à l'avant-projet), les aérations resteront-elles dégagées, et à quoi sert la provision de 1 500 € HT pour raboter les portes ?

**Pourquoi :** Avant-projet (AVP p. 68) : enduit projeté à base de laine de laitier, 150 mm, R = 3,90, avec un passage au milieu de chaque cave et un mètre libre sous le plafond pendant le chantier. Devis SAPI RHÔNE (p. 76) : flocage « plafond dans les caves et locaux vélos », 93,78 m² à 39 € HT, sans produit, épaisseur ni résistance thermique ; « provision pour rabotage des portes existantes », 1 500 € HT au forfait ; 12 luminaires à 130 €. Ni l'avant-projet ni le devis ne parlent des aérations des caves. Offre retenue : 6 717,42 € HT, la moins chère des trois (RIBEIRO 10 539,24 €, MARTINEZ ISOLATION 11 842,30 €), 19 % sous l'estimation du cabinet (p. 34).

Origine : Conseil syndical, document du 21/10 · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Caves

*Documents : Convocation p. 76 : devis SAPI RHÔNE (lot 2) ; AVP p. 68 : isolation des planchers bas (caves) ; Convocation p. 34 : analyse des offres (lot 2)*

---

## Lot 3, toiture-terrasse (résolution 18, option 1)

2 à poser, 1 répondue · fiche « Toiture-terrasse »

**L03-R18.1** **Maîtrise d'œuvre** · **Répondue**

### Dans quel état est l'étanchéité du toit aujourd'hui, et quelle durée de vie lui reste-t-il ?

**Question précise :** Toiture-terrasse (option 1) : dans quel état est l'étanchéité actuelle, et quelle durée de vie lui reste-t-il ? La maîtrise d'œuvre peut-elle le dire par écrit avant le vote ?

**Pourquoi :** Aucun diagnostic écrit de l'étanchéité dans les documents ; l'avant-projet décrit le complexe actuel : gravillons, étanchéité bicouche en bitume, 50 mm de mousse polyuréthane, pare-vapeur (AVP p. 60). Le cabinet a écrit le 04/05 que la date de la dernière réfection ne figure pas dans l'audit et que la durée de vie moyenne est de 25 ans, puis le 23/07 que ces travaux « ne sont pas obligatoires, mais ils sont recommandés ». Le 29/07, le syndic a relayé un avis du cabinet : à refaire « sous 5 ans environ, compte tenu de l'état vétuste de l'ouvrage ». Votée maintenant : 71 236 € d'aides (p. 5).

**Réponse :** En mauvais état : à refaire sous 5 ans environ, selon le cabinet.

**Détail :** Vétuste : selon le cabinet, elle est à refaire « sous 5 ans environ, compte tenu de l'état vétuste de l'ouvrage » (avis relayé par le syndic le 29/07). La date de la dernière réfection n'est pas connue : le syndic n'a retrouvé aucune intervention en toiture dans les procès-verbaux depuis 2010 ; une étanchéité dure en moyenne 25 ans (cabinet, 04/05). Pour le cabinet, ces travaux ne sont « pas obligatoires, mais recommandés » (23/07).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Toiture-terrasse

*Documents : AVP p. 60 : complexe existant de la toiture ; Réponses du cabinet du 04/05 (toiture terrasse) ; Courriel du cabinet du 23/07 ; Courriels du syndic et d'OPERENE du 29/07 ; Convocation p. 4 et 5 : aides de l'option toiture ; Convocation p. 8 : résolution 18*

---

**L03-R18.2** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Le désenfumage des cages d'escalier (44 320 €, compris dans l'option toiture) est-il obligatoire même sans la toiture ?

**Question précise :** Désenfumage des 4 cages d'escalier (44 320 € HT, dans l'option toiture) : est-il exigé même si la toiture n'est pas refaite ? Et le prix comprend-il la commande d'ouverture en bas de cage ?

**Pourquoi :** Devis ECEC (p. 116) : 4 trémies de 1 × 1 m « en haut de cage escalier de chaque allée » à 8 032,50 € et 4 exutoires de fumée « type ECOFEU PREMIUM 160 PN KINGSPAN » à 3 047,60 €, soit 44 320,40 € HT, 20 % du devis ; aucune autre ligne de désenfumage. L'avant-projet parle d'une « mise en conformité selon la réglementation incendie des cages d'escaliers », avec un « système de désenfumage par treuil mécanique à déclenchement pneumatique », « sous réserve qu'aucun réseaux de chauffage ne traverse la dalle » (AVP p. 63). La convocation le range dans l'option toiture (p. 4). Au comparatif, il va de 42 918 à 53 268 € HT (p. 36).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Toiture-terrasse

*Documents : Convocation p. 116 : devis ECEC (lot 3), lignes 3.2.1.11 et 3.2.2.3 ; AVP p. 63 : désenfumage des cages d'escalier ; Convocation p. 4 : résumé des travaux en option ; Convocation p. 36 : analyse des offres (lot 3) ; Convocation p. 8 : résolution 18*

---

**L03-R18.3** Maîtrise d'œuvre · À poser

### Dernier étage : si le plafond a déjà été isolé par l'intérieur, la nouvelle isolation du toit évite-t-elle tout risque de condensation ?

**Question précise :** Option toiture (lot 3) : l'ancien complexe est arraché jusqu'au pare-vapeur, puis un pare-vapeur neuf et 140 mm de polyuréthane (R = 6,40) sont posés sur la dalle. Certains appartements du dernier étage ont déjà isolé leur plafond par l'intérieur : la maîtrise d'œuvre a-t-elle vérifié qu'aucune condensation ne se formera entre la dalle et cet isolant ? Faut-il prévoir quelque chose dans ces logements, et à la charge de qui ?

**Pourquoi :** Complexe actuel : gravillons, étanchéité bicouche en bitume, 50 mm de mousse polyuréthane, pare-vapeur, sur la dalle béton (AVP p. 60). Travaux : arrachage jusqu'au pare-vapeur, nouveau pare-vapeur, 140 mm de polyuréthane, étanchéité bicouche élastomère, gravillons (AVP p. 61). Devis ECEC (p. 115 et 116) : arrachage de l'ancien complexe et de l'isolant (811,32 m²), pare-vapeur (10 384,90 € HT), isolant 140 mm, R = 6,40 m²·K/W (28 477,33 € HT ; R = 6,00 à l'avant-projet). Ni l'avant-projet ni le devis ne parlent des plafonds déjà isolés par l'intérieur.

Origine : Copropriétaire, WhatsApp · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Toiture-terrasse

*Documents : AVP du 23/04/2026, p. 60 et 61 : toiture, complexe actuel et travaux ; Convocation p. 115 et 116 : devis ECEC (lot 3), lignes 3.2.1.4.1, 3.2.2.5.1 et 3.2.2.7 ; Convocation p. 8 : résolution 18*

---

## Lot 4, zinguerie (résolution 08)

1 à poser, 0 répondue · fiche « Zinguerie »

**L04-R08.1** Maîtrise d'œuvre · À poser

### Les 11 descentes d'eau neuves remplacent-elles toutes celles de l'immeuble, de quelle couleur, et comment se raccordent-elles si la toiture est refaite ?

**Question précise :** Zinguerie : les 11 descentes neuves sont-elles toutes celles de l'immeuble, et de quelle teinte ? Comment se raccordent-elles selon que l'option toiture, qui déplace les 16 naissances du toit, est votée ou non ?

**Pourquoi :** Devis 2TCZ (p. 77) : dépose de 274,44 m de descentes de 80 à 120 mm et des 11 dauphins, descentes provisoires, puis 11 descentes neuves en zinc de 120 mm (274,44 m, environ 25 m chacune) reliées à 15 naissances, avec 11 boîtes à eau, 44 coudes et 11 dauphins de 100 mm ; aucune façade ni teinte n'est indiquée. Les études de couleurs donnent une teinte aux garde-corps, bavettes et coffres de BSO, pas aux descentes (AVP p. 76 et 86). Le devis de toiture (option 1) bouche les 16 naissances actuelles et en perce 16 nouvelles, « déporté par rapport à l'existant » (p. 116).

Origine : Conseil syndical, document du 21/10 · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Toiture-terrasse, Zinguerie

*Documents : Convocation p. 77 et 78 : devis 2TCZ (lot 4) ; AVP p. 55 : descriptif des travaux de zinguerie ; AVP p. 76 et 86 : polychromies A et B ; Convocation p. 115 et 116 : devis ECEC (lot 3), naissances d'eaux pluviales ; Convocation p. 5 et 6 : résolution 08*

---

## Lot 5, serrurerie (résolution 09)

1 à poser, 1 répondue · fiche « Serrurerie »

**L05-R09.1** Syndic · Répondue

### Garde-corps : quelle clé de répartition s'applique ?

**Question précise :** Garde-corps (résolution 09) : quelle clé de répartition s'applique, les charges d'habitation (garages exclus) écrites dans la résolution, ou celle du ravalement (charges communes générales) ?

**Pourquoi :** Résolution 09 : « CHARGES HABITATION (exclusion des garages) » (p. 6) ; résolution 06 (façades) : charges communes générales (p. 5). Le 29/10, le syndic a écrit : « Je ne modifierai pas la convocation », tout en indiquant que des garde-corps refaits à cause du ravalement suivent « la même répartition des charges que celle applicable au ravalement ». OPERENE a reconnu le même jour avoir inversé masse générale et habitation dans ses plans, renvoyés avec l'invitation à la réunion publique.

**Réponse :** Charges d'habitation, garages exclus, comme l'écrit la résolution 09 ; le syndic ne modifie pas la convocation.

**Détail :** Convocation p. 6 : la résolution 09 répartit les garde-corps en charges d'habitation, garages exclus ; le syndic a écrit le 29/10 qu'il ne modifierait pas la convocation.

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Serrurerie

*Documents : Convocation p. 6 : résolution 09 ; Convocation p. 5 : résolution 06 ; Courriel du syndic du 29/10 ; Courriels d'OPERENE des 29/10 et 30/10*

---

**L05-R09.2** Maîtrise d'œuvre · À poser

### Pendant le changement des garde-corps, combien de temps les portes-fenêtres resteront-elles condamnées, et l'étanchéité du balcon sera-t-elle faite en même temps ?

**Question précise :** Garde-corps : pendant leur remplacement, 72 portes-fenêtres seront condamnées (66 balconnets et 6 loggias). Combien de temps pour chaque logement, et l'étanchéité du balconnet sera-t-elle faite pendant la même période ?

**Pourquoi :** Devis de serrurerie (p. 80) : « condamnation des portes fenêtres », 66 sur les balconnets à 75 € HT et 6 sur les loggias à 90 € HT, puis coupe de 360 pieds, dépose de 197,70 m d'anciens garde-corps et pose des neufs, fixés sur la dalle (AVP p. 65). Le devis des balcons (p. 84) démolit puis étanche les balconnets devant ces mêmes portes-fenêtres (seuils en aluminium sur 194,04 m). Aucun des deux devis ne donne de durée.

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Serrurerie, Étanchéité des balcons

*Documents : Convocation p. 80 : devis de serrurerie (lot 5) ; Convocation p. 84 : devis SORREBA (lot 6) ; AVP p. 65 : descriptif des travaux de serrurerie*

---

## Lot 6, étanchéité des balcons (résolution 10)

1 à poser, 0 répondue · fiche « Étanchéité des balcons »

**L06-R10.1** Maîtrise d'œuvre · À poser

### Balcons : pourquoi l'offre est-elle 2,4 fois plus chère que l'estimation du cabinet, et les surfaces seront-elles vérifiées avant de signer ?

**Question précise :** Étanchéité des balconnets : l'offre retenue (38 180 € TTC) vaut 2,4 fois l'estimation du cabinet (16 195 €). D'où vient l'écart ? Avant signature, la surface (44,78 m² démolis, 89,56 m² étanchés) et le contenu des 182 € HT/m² seront-ils vérifiés ?

**Pourquoi :** Comparatif (p. 41 et 42) : deux entreprises ; SORREBA 34 708,66 € HT (38 179,53 € TTC, TVA 10 %), ARSENAL 43 019,02 € HT (47 320,92 € TTC) ; estimation du cabinet 16 195,41 € TTC. Devis SORREBA (p. 84) : démolition 44,78 m² à 63 €, ponçage 89,56 m² à 15,80 €, étanchéité liquide 89,56 m² à 182 €, seuils en aluminium 194,04 m à 69,80 € (13 543,99 €, 39 % du lot), gravats ; la surface étanchée est le double exact de la surface démolie. Pour les loggias (option non votée), le même devis compte une chape à 76 € et une étanchéité à 105 € le m² (p. 83). L'avant-projet prévoit un enduit de surfaçage et des relevés en plinthe (AVP p. 66).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Étanchéité des balcons

*Documents : Convocation p. 41 et 42 : analyse des offres (lot 6) ; Convocation p. 83 et 84 : devis SORREBA (lot 6) ; AVP p. 66 : étanchéité des loggias et balconnets ; Convocation p. 6 : résolution 10*

---

## Lot 7, volets et portes des halls (résolution 11)

1 à poser, 3 répondues · fiche « Volets et portes des halls »

**L07-R11.1** Maîtrise d'œuvre · Répondue

### Où est chiffrée l'isolation autour des fenêtres (embrasures) ?

**Question précise :** Isolation des embrasures de fenêtres : où est-elle prévue, et pour quel montant ?

**Pourquoi :** L'avant-projet (p. 65) prévoit l'isolation des embrasures (30 mm, R = 0,90 m².K/W) avec le remplacement des persiennes par des BSO, et le comparatif l'inscrit au programme : « Remplacement des occultations d'origine par des BSO y compris isolation des embrasures » (p. 26). Le devis du lot 7 (p. 88) n'a aucune ligne d'embrasures : elles sont chiffrées au lot 1, avec les façades.

**Réponse :** Au lot façades : environ 92 750 € HT pour l'isolation des embrasures, plus leur finition.

**Détail :** Au lot 1 (devis SLPIB), convocation p. 71 : isolation des embrasures des fenêtres (0,30 m), 1 932,28 m à 48 € HT = 92 749,44 € HT, et traitement des embrasures sur l'isolant (0,25 m), 1 870,76 m à 24 € HT = 44 898,24 € HT ; p. 70 : décapage des embrasures, 1 836,25 m à 5 € HT = 9 181,25 € HT.

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Volets et portes des halls

*Documents : Convocation p. 70 et 71 : devis SLPIB (lot 1), travaux d'isolation ; Convocation p. 26 : analyse des offres, programme de travaux ; Convocation p. 88 : devis du lot 7 (menuiseries et occultations) ; AVP du 23/04/2026, p. 65*

---

**L07-R11.2** Syndic · Répondue

### Volets : payés aux tantièmes, ou selon les fenêtres de chaque logement ?

**Question précise :** Volets : appel aux tantièmes habitation, comme l'écrit la résolution 11, ou facture finale selon les fenêtres de chaque logement, comme annoncé pour les robinets ?

**Pourquoi :** Résolution 11 (p. 6) : « CHARGES HABITATION pour les occultations par application de la Loi Grenelle II car constituant des travaux privatifs d'intérêt collectif ». Le syndic l'a confirmé par écrit le 27/10 : « aux tantièmes car il s'agit de travaux d'intérêt collectif ». Le 28/10, il a annoncé pour les seuls robinets une facturation définitive par logement, d'après un relevé. Formats au devis (p. 88) : 146 fenêtres de 1,50 × 1,71 m (dont 24 volets roulants), 66 de 1,50 × 1,47 m, 66 baies de 2,70 × 2,50 m.

**Réponse :** Aux tantièmes d'habitation, comme l'écrit la résolution 11, confirmé par le syndic. Seuls les robinets seront facturés logement par logement.

**Détail :** Aux tantièmes habitation : résolution 11 (convocation p. 6), confirmée par écrit par le syndic le 27/10 (« aux tantièmes car il s'agit de travaux d'intérêt collectif »). La facturation définitive par logement annoncée le 28/10 ne vise que les robinets.

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Volets et portes des halls

*Documents : Convocation p. 6 : résolution 11 ; Courriel du syndic du 27/10 (réponse n° 7 aux remarques du CS) ; Courriel du syndic du 28/10 (robinets) ; Convocation p. 88 : devis du lot 7, partie 7.1*

---

**L07-R11.3** Maîtrise d'œuvre · À poser, prioritaire

### Quels brise-soleil et volets seront branchés sur une prise du logement, qui fait le branchement, et est-ce compris dans le prix ?

**Question précise :** Le comparatif annonce des BSO « raccordés sur prise gigogne » pour les portes-fenêtres, alors que l'avant-projet prévoyait des BSO solaires. Quels BSO et volets seront branchés sur une prise du logement, qui fera le passage du câble, et est-ce compris dans le prix ?

**Pourquoi :** Avant-projet p. 65 : « BSO solaires sur l'ensemble des façades, exceptée la façade NORD, équipée de volets roulants ». Comparatif, sous le tableau du lot 7 (p. 44) : « Nota : BSO radio avec lambrequins pour les portes fenêtres raccordés sur prise gigogne », c'est-à-dire branchés sur une prise de courant. Le devis (p. 88) chiffre 254 BSO et 24 volets roulants « Visio » de Profalux, dont 66 BSO de 2,70 × 2,50 m, le format des portes-fenêtres, à 1 820 € HT l'un, sans ligne d'électricité ni de commande ; le devis d'électricité (p. 90) non plus.

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Volets et portes des halls

*Documents : Convocation p. 44 : analyse des offres, lot 7 (note sous le tableau) ; Convocation p. 88 : devis du lot 7, partie 7.1.2 ; Convocation p. 90 : devis FICHTER (lot 8) ; AVP du 23/04/2026, p. 65 ; Avant-projet complet du 23/04/2026, p. 73 (formats des fenêtres, page retirée de la partie technique)*

---

**L07-R11.4** Syndic · Répondue

### Après la pose, quelle garantie pour les brise-soleil et les volets, et qui paie l'entretien et les réparations : chacun ou la copropriété ?

**Question précise :** Après la pose, quelle garantie pour les BSO et les volets roulants, moteurs et télécommandes compris, et qui paiera leur entretien et leurs réparations : chaque copropriétaire ou la copropriété ?

**Pourquoi :** Le règlement de copropriété range les persiennes et volets dans les parties privatives (article 2) ; la résolution 11 (p. 6) fait payer les BSO et volets neufs en charges habitation « par application de la Loi Grenelle II ». Les BSO des portes-fenêtres seront commandés par radio et branchés sur prise (comparatif, p. 44). Le devis du lot 7 (p. 88) ne dit rien de leur garantie ni de leur entretien.

**Réponse :** Garanties : 1 an (parfait achèvement), 2 ans (moteurs), 10 ans (décennale). Ensuite, chacun entretient les siens, comme aujourd'hui ses volets (règlement de copropriété).

**Détail :** Les volets et persiennes sont des parties privatives (règlement de copropriété, p. 27), que chaque copropriétaire entretient (p. 32) : les brise-soleil et volets roulants qui les remplacent suivront cette règle après la réception. Leur pose est répartie aux tantièmes comme des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives (loi Grenelle II, réponse du syndic du 27/10). Garanties des entreprises : parfait achèvement (1 an), bon fonctionnement des moteurs et équipements (2 ans), décennale (code civil, art. 1792 et suivants).

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Volets et portes des halls

*Documents : Convocation p. 6 : résolution 11 ; Convocation p. 44 : analyse des offres, lot 7 (note sous le tableau) ; Convocation p. 88 : devis du lot 7 ; Règlement de copropriété du 21/01/1969, article 2 ; Règlement de copropriété, p. 27 (parties privatives) et p. 32 (entretien) ; Code civil, art. 1792 à 1792-6*

---

# Lot 8, électricité et interphones (résolutions 12 à 14)

1 à poser, 0 répondue · fiche « Électricité et interphones »

**L08.1** **Syndic** · **À poser**

### Les platines d'interphone du 61 et du 67 sont-elles comptées deux fois (résolution 12, puis résolutions 13 et 14) ?

**Question précise :** Platines du 61 et du 67 : comptées dans la résolution 12 et à nouveau dans les résolutions 13 et 14. Une allée qui vote oui paie-t-elle sa platine deux fois ? Si elle vote non, est-elle quand même changée ? Platines vidéo, et badges valables au 63 et au 65 ?

**Pourquoi :** Devis FICHTER (p. 90) : 2 platines Intratone (2 × 1 875 € HT) et leur dépose (2 × 70 € HT), 4 alimentations, 4 boutons et 148 badges Vigik (« 2u/logement »), soit 6 838 € HT d'interphonie dans la résolution 12, en « charges d'allées concernées » ; le résumé (p. 4) parle des « interphones des allées 61/67 ». Les résolutions 13 et 14 (p. 7) ajoutent 2 139,50 € TTC chacune, soit une platine et sa dépose (1 945 € HT). Syndic : platines du 63 et du 65 changées en 2019 (20/10) ; « vote par cascade » (27/10). En jeu : 3 890 € HT, soit 4 279 € TTC.

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Électricité et interphones

*Documents : Convocation p. 90 : devis FICHTER (lot 8) ; Convocation p. 4 (résumé des travaux) et p. 7 : résolutions 12 à 14 ; Courriel du syndic du 20/10 (« DEMANDE AVIS URGENT - REMPLACEMENT DES INTERPHONES ») ; Courriel du syndic du 27/10 (réponse n° 8 aux remarques du CS) ; AVP du 23/04/2026, p. 59 (système Intratone avec les nouvelles portes)*

---

# Lot 9, local vélos (résolution 19, option 2)

0 à poser, 2 répondues · fiche « Local vélos »

**L09-R19.1** **Maîtrise d'œuvre** · **Répondue**

### Local vélos : quelle version est votée ?

**Question précise :** Option 2 (local vélos et poubelles) : quelle variante est votée, V1 ou V2 ?

**Pourquoi :** Résolution 19 (p. 8 et 9) : « Création d'un local à vélo », « devis BEP pris en références », sans dire la version. Le devis BEP n'est pas joint à la convocation.

**Réponse :** La version 1 (offre BEP, 21 982 € TTC), la seule chiffrée au comparatif.

**Détail :** V1. Convocation p. 48 : le comparatif ne chiffre que la « Création local vélos V1 » (BEP MAÇONNERIE, 19 983,66 € HT, TVA 10 %, 21 982,03 € TTC), montant de la résolution 19 (p. 8) ; synthèse des options (p. 55) : « Création local vélo V1 ».

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Local vélos

*Documents : Convocation p. 8 et 9 : résolution 19 ; Convocation p. 48 : analyse des offres, lot 9 ; Convocation p. 55 : synthèse des options ; AVP du 23/04/2026, p. 67 et 68 (plans de la version V1)*

---

**L09-R19.2** **Maîtrise d'œuvre** · **Répondue**

### Que comprend exactement l'offre du local vélos et poubelles, et que reste-t-il dans la base si l'option est refusée ?

**Question précise :** Option 2 : que comprend l'offre BEP de 19 983,66 € HT (local poubelles, supports vélos, portes, éclairage, accès et marches), et quels travaux sur ces locaux restent dans la base si l'option est refusée ?

**Pourquoi :** La résolution 19 s'intitule « Création d'un local à vélo », mais la version V1 garde les 83 m² de locaux vélos et porte les locaux poubelles de 13 à 41 m² (rapport du conseil syndical, p. 61 ; plans : avant-projet p. 67 et 68). Le comparatif n'a qu'une ligne, « Création local vélos V1 » (p. 48), et le devis BEP n'est pas joint à la convocation. Dans la base, le lot 1 compte déjà 1 995,84 € HT pour les « locaux vélos et vide ordures » : doublage double peau et peinture de 24,64 m² de mur (p. 73).

**Réponse :** Les locaux poubelles passent de 13 à 41 m², le local vélos garde ses 83 m² ; sans l'option, la base ne fait que rafraîchir les locaux existants.

**Détail :** L'offre réalise la solution V1 de l'architecte, retenue par le conseil syndical le 30/09 : dans les porches du rez-de-chaussée, les locaux poubelles passent de 13 à 41 m², le local vélos garde ses 83 m², les locaux d'entretien passent de 12 à 8 m² (AVP p. 66 à 71) ; ces locaux servent à toutes les allées ; sans aide. Le détail ligne par ligne du devis BEP n'est pas joint à la convocation. Sans l'option, la base ne garde que le doublage et la peinture des locaux vélos et vide-ordures existants (1 995,84 € HT, lot 1, p. 73).

Origine : Conseil syndical, document du 21/10 · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Façades et isolation, Local vélos, Caves

*Documents : Convocation p. 8 et 9 : résolution 19 ; Convocation p. 48 : analyse des offres, lot 9 ; Convocation p. 61 : rapport du conseil syndical (locaux vélos et poubelles) ; Convocation p. 73 : devis SLPIB (lot 1), locaux vélos et vide-ordures ; AVP du 23/04/2026, p. 67 et 68 (plans de la version V1) ; AVP p. 66 à 71 : locaux vélos et poubelles, solution V1*

---

# Lot 10, ventilation (résolution 15)

4 à poser, 0 répondue · fiche « Ventilation »

**L10-R15.1** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Ventilation : l'offre IMMOPARTNER, 12 213 € HT moins chère, prévoit-elle les mêmes travaux, et sera-t-elle remise en concurrence ?

**Question précise :** Ventilation : l'offre IMMOPARTNER coûte 12 213 € HT de moins, surtout sur les travaux dans les logements (43 611 € contre 56 676 € HT). Prévoit-elle les mêmes 208 bouches, 310 entrées d'air et portes de 73 logements, et sera-t-elle remise en concurrence avant la signature ?

**Pourquoi :** Comparatif (p. 50), en HT : IMMOPARTNER 120 401 €, CHEMISAGES DU SUD-EST 132 614 € (devis de la résolution 15), AVIPUR 143 050 € ; estimation de l'avant-projet : 186 000 € TTC. Écart avec IMMOPARTNER : 12 884,71 € TTC. Par partie : logements 43 611 contre 56 676 € (13 065 € de moins), actions préalables 2 360 contre 4 500 €, mise en service 450 contre 1 410 €, mais 654 € de plus en toiture et 3 298 € de plus en façades. Contrat d'entretien : 825 € TTC par an contre 1 083,50 €. Le comparatif ne donne pas les quantités de chaque offre.

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Ventilation

*Documents : Convocation p. 50 : analyse des offres, lot 10 ; Convocation p. 91 à 98 : devis CHEMISAGES DU SUD-EST (lot 10)*

---

**L10-R15.2** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Logements avec un chauffe-bains gaz : comment leur sécurité est-elle assurée avec la nouvelle ventilation, y compris en cas de panne ?

**Question précise :** Combien de cuisines gardent un chauffe-bains gaz raccordé au conduit (10 logements à l'avant-projet, 7 d'après le devis), et comment leur sécurité est-elle assurée avec les tourelles motorisées, y compris en cas de panne ?

**Pourquoi :** Avant-projet : « 10 logements avec chauffe-bains gaz pour l'ECS » (questionnaire, 73 % de retours, p. 7), 13 % (p. 109) ; leurs fumées sortent par les conduits des cuisines (p. 93), qui restent raccordés, et la bouche neuve ne va que dans les cuisines « sans gaz » (p. 102) ; 10 des 20 tourelles sont sur les conduits des cuisines (p. 99). Devis (p. 93) : 66 bouches de cuisine « où un chauffe-eau électrique a été installé », pour 73 logements, soit 7 cuisines sans bouche neuve ; par allée, une unité de gestion avec anémomètre et un témoin de défaut au rez-de-chaussée (p. 92).

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Ventilation

*Documents : AVP du 23/04/2026, p. 7, 93, 99, 102 et 109 ; Convocation p. 92 et 93 : devis CHEMISAGES DU SUD-EST (lot 10)*

---

**L10-R15.3** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Les hottes de cuisine branchées sur les conduits devront être débranchées : qui le fait, et que faut-il prévoir à la place ?

**Question précise :** Hottes de cuisine : l'avant-projet prévoit de déconnecter celles raccordées aux conduits ou à l'extérieur, et le devis ne chiffre qu'un contrôle avec signalement écrit. Qui les déconnecte, et que devront prévoir les occupants (hotte à recyclage, à leurs frais) ?

**Pourquoi :** Avant-projet p. 104 : « Déconnexion d'appareils raccordés sur les conduits existants et sur extérieur (hottes, …) ». Devis ventilation (p. 93) : « contrôle de l'absence d'éléments motorisés (hottes...) raccordés sur les conduits à réutiliser ou sur extérieur, et signalement écrit le cas échéant », 160 € HT pour tout l'immeuble, sans ligne de dépose ni de remplacement. Chantier de ventilation annoncé au 4e trimestre 2027 (p. 91).

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Ventilation

*Documents : AVP du 23/04/2026, p. 104 ; Convocation p. 91 et 93 : devis CHEMISAGES DU SUD-EST (lot 10)*

---

**L10-R15.4** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Logements qui ont installé leur propre VMC ou un extracteur (salle de bains, cuisine) : la nouvelle ventilation la remplacera-t-elle, et qui la dépose ?

**Question précise :** Ventilation (lot 10) : l'avant-projet prévoit de déconnecter les appareils raccordés aux conduits ou rejetant à l'extérieur, puis de poser des bouches hygroréglables dans les cuisines et les salles de bains ; le devis ne chiffre qu'un contrôle avec signalement écrit. Pour les logements équipés d'une VMC ou d'un extracteur individuel : sera-t-il déposé et remplacé par les bouches du lot 10, par qui et à la charge de qui ? Et s'il rejette l'air directement dehors, à travers une façade qui sera isolée (lot 1), pourra-t-il rester ?

**Pourquoi :** Avant-projet p. 104 : « Déconnexion d'appareils raccordés sur les conduits existants et sur extérieur (hottes, …) », puis bouches hygroréglables dans les cuisines équipées de cumulus et les salles de bains, bouches double débit dans les WC, entrées d'air basses condamnées. Devis (p. 93 et 94) : contrôle de l'absence d'éléments motorisés raccordés « sur les conduits à réutiliser ou sur extérieur », avec signalement écrit (160 € HT pour l'immeuble), et 208 bouches neuves (66 cuisines, 73 salles de bains, 69 WC), sans ligne de dépose ni de remplacement d'un appareil individuel. Les hottes de cuisine font l'objet de la question L10-R15.3.

Origine : Copropriétaire, WhatsApp · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Ventilation

*Documents : AVP du 23/04/2026, p. 104 : intervention sur les conduits et bouches ; Convocation p. 93 et 94 : devis CHEMISAGES DU SUD-EST (lot 10), lignes 4.1.a à 4.1.p ; Convocation p. 7 : résolution 15*

---

# Lot 11, chauffage (résolution 16)

2 à poser, 1 répondue · fiche « Chauffage »

**L11-R16.1** **Syndic** · **À poser**

### Le contrat d'entretien de la nouvelle chaufferie remplacera-t-il celui d'aujourd'hui, et qui le décide ?

**Question précise :** Après les travaux, le contrat d'entretien P2 joint au devis (3 428,75 € TTC par an pendant 2 ans) remplacera-t-il celui d'E2S, et comment sera-t-il décidé, puisqu'aucune résolution ne le vote ?

**Pourquoi :** Aujourd'hui, la chaufferie est entretenue par E2S : 781,68 € TTC par trimestre en 2025 (état des dépenses 2025 du syndic, p. 11). Le devis THERMO FUEL joint un contrat P2 de 2 ans : 3 250 € HT par an, TVA 5,5 %, 3 428,75 € TTC (convocation p. 105) ; astreinte 7 jours sur 7, intervention sous 4 h, visites toutes les 2 semaines en période de chauffe (p. 107). Au comparatif : E2S 2 901,25 € TTC, 2BCLIM 2 137,23 € TTC à 10 % de TVA et sans astreinte le week-end (p. 52). L'avant-projet prévoit ce contrat (AVP p. 116) ; la résolution 16 ne vote que les travaux (p. 8).

Origine : Conseil syndical, document du 21/10 · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Chauffage

*Documents : Convocation p. 105 et 107 : contrat P2 du devis THERMO FUEL ; Convocation p. 52 : analyse des offres, contrats d'exploitation P2 ; Convocation p. 8 : résolution 16 ; AVP p. 116 ; État des dépenses 2025 du syndic, p. 11 : chauffage, contrat P2*

---

**L11-R16.2** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Chauffage : les deux autres offres sont moins chères. Comprennent-elles les mêmes travaux, et pourront-elles être retenues à la négociation ?

**Question précise :** Chauffage : 2BCLIM et E2S coûtent 49 782 € et 23 083 € TTC de moins que THERMO FUEL, robinets compris. Couvrent-elles le même périmètre (calorifuge : 35 737 € HT chez 2BCLIM contre 57 140 €) ? Si oui, pourront-elles être retenues à la mise au point ?

**Pourquoi :** Comparatif du cabinet (p. 51 et 52), trois offres, robinets et peinture du sol compris : 2BCLIM 231 465,64 € TTC, E2S 258 164,57 €, THERMO FUEL 281 247,90 € ; estimation 236 300 €. Plus grands écarts (HT) : calorifuge 35 737 € chez 2BCLIM, 52 115,38 € chez E2S, 57 140 € chez THERMO FUEL ; robinets 52 999,63 €, 61 938,33 €, 63 744 € ; production de chaleur 66 324 €, 66 666,67 €, 73 775 €. Nota du cabinet : 2BCLIM n'a pas d'astreinte le week-end dans son contrat d'entretien. Les résolutions 16 et 20 prennent THERMO FUEL en référence (p. 8 et 9).

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Chauffage, Robinets thermostatiques

*Documents : Convocation p. 51 et 52 : analyse des offres, lot 11 ; Convocation p. 8 et 9 : résolutions 16 et 20*

---

**L11-R16.3** **Maîtrise d'œuvre** · **Répondue**

### Combien de temps le chauffage sera-t-il coupé pendant les travaux de la chaufferie, et à quelle période ?

**Question précise :** Chaufferie : le devis annonce le chantier pour l'été 2028 sans en donner la durée. Combien de temps le chauffage sera-t-il arrêté, à quelle période, et une chaudière provisoire est-elle prévue ?

**Pourquoi :** Page de garde du devis THERMO FUEL : « Réalisation du chantier à l'été 2028 » (p. 99) ; la ligne « Durée prévisionnelle des travaux » est vide (p. 106). Le devis prévoit la dépose des deux chaudières de 2002 (AVP p. 107), des vidanges du réseau, un désembouage, puis la remise en eau, la mise en service et la réception (p. 100 à 103), mais aucune chaudière provisoire. L'eau chaude, produite dans chaque logement (chauffe-bains gaz ou cumulus électrique, AVP p. 109), n'est pas concernée.

**Réponse :** À l'été 2028, hors période de chauffage ; l'eau chaude, produite dans chaque logement, n'est pas touchée.

**Détail :** Le chantier de la chaufferie est prévu à l'été 2028 (devis THERMO FUEL, page de garde, p. 99), hors période de chauffage ; la durée prévisionnelle n'y est pas remplie. L'eau chaude, produite dans chaque logement, n'est pas concernée.

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Chauffage

*Documents : Convocation p. 99 à 106 : devis THERMO FUEL (lot 11) ; AVP p. 107 et 109 ; Convocation p. 99 : devis THERMO FUEL (lot 11), page de garde*

---

# Lot 11, robinets thermostatiques (résolution 20, option 3)

4 à poser, 2 répondues · fiche « Robinets thermostatiques »

**L11-R20.1** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser, prioritaire**

### Robinets : pourquoi presque le double de l'estimation, et quel rabais pour une commande de tout l'immeuble ?

**Question précise :** Option robinets : 67 250 € TTC, presque le double de l'estimation de l'avant-projet (33 900 €). D'où vient l'écart, et quel effort de prix peut-on obtenir pour une seule campagne de 264 robinets et 426 tés ?

**Pourquoi :** Devis (p. 102) : robinet thermostatique posé 117 € HT (42 € de fourniture et 75 € de pose), robinet manuel 104 €, té 75 €, quitus 1 400 € ; total 63 744 € HT, soit 67 250 € TTC et 70 612,42 € avec les aléas (résolution 20, p. 9). Au comparatif (p. 52), le même poste vaut 61 938,33 € HT chez E2S et 52 999,63 € chez 2BCLIM. L'avant-projet l'estimait à 33 900 € TTC (AVP p. 127, repris convocation p. 55) et y décrivait déjà le remplacement de tous les tés (AVP p. 119).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Robinets thermostatiques

*Documents : Convocation p. 102 : devis THERMO FUEL (lot 11), partie 7 « Optimisation de l'émission de chauffage » ; Convocation p. 9 : résolution 20 ; Convocation p. 52 et 55 : analyse des offres, lot 11 et options ; AVP p. 119 et 127*

---

**L11-R20.2** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser, prioritaire**

### Pourquoi changer les tés de tous les radiateurs, même ceux qui gardent leur robinet ? Sans l'option, l'équilibrage du chauffage reste-t-il efficace ?

**Question précise :** Pourquoi changer les tés des 426 radiateurs (31 950 € HT, la moitié de l'option), y compris les 162 qui gardent leur robinet ? Sans l'option, l'équilibrage prévu dans la base (rés. 16) reste-t-il efficace ?

**Pourquoi :** Devis (p. 102) : 426 tés à 75 € HT, soit 31 950 € sur 63 744 € (50,1 %), « chiffrage valable uniquement dans le cadre de l'intervention sur les robinets de radiateur » ; avec 226 robinets thermostatiques et 38 manuels, 162 radiateurs ne reçoivent qu'un té. L'avant-projet prévoit le remplacement de tous les tés de réglage sans en donner la raison (AVP p. 119). La base règle les vannes d'équilibrage existantes des gaines palières d'après une étude (9 500 € HT, p. 102 ; AVP p. 118), pour un gain estimé à 9 MWh par an (AVP p. 127).

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Chauffage, Robinets thermostatiques

*Documents : Convocation p. 102 : devis THERMO FUEL (lot 11), parties 7 et 8 ; AVP p. 108, 118, 119 et 127*

---

**L11-R20.3** **Maîtrise d'œuvre** · **À poser**

### Robinets : combien de passages par logement, à quelle période, et qui paie si l'occupant est absent ?

**Question précise :** Robinets : combien de passages par logement et de quelle durée, à quelle période, et qui paie un nouveau passage si l'occupant est absent ?

**Pourquoi :** Devis (p. 102) : passage dans chaque logement avec avis de passage « avec signature de l'occupant », obligatoire, et forfait de 1 400 € HT pour les quitus ; tablettes et coffres autour des têtes sont à retirer, sinon l'occupant est prévenu du mauvais fonctionnement et son refus noté sur l'avis de passage. Le devis annonce le chantier « à l'été 2028 » (p. 99) ; sa durée prévisionnelle n'est pas remplie (p. 106) et aucun prix n'est prévu pour un second passage.

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Robinets thermostatiques

*Documents : Convocation p. 102 : devis THERMO FUEL (lot 11), partie 7 ; Convocation p. 99 et 106 : page de garde et fiche matériels du devis*

---

**L11-R20.4** **Maîtrise d'œuvre** · **Répondue**

### Les robinets thermostatiques deviendront-ils obligatoires, et pour quand ?

**Question précise :** Option robinets : la régulation pièce par pièce deviendra-t-elle obligatoire en 2030 (décret n° 2025-1343, cité par le rapport du conseil syndical) ? La maîtrise d'œuvre peut-elle le confirmer par écrit ?

**Pourquoi :** Ce que disent déjà les documents : l'option a ses propres aides, 21 474 € (convocation p. 5), et les aides de la base sont annoncées sans elle (p. 4 et 5) ; l'avant-projet lui attribue 11 MWh et 1 156 € par an (AVP p. 127), soit environ 2,3 points de gain d'énergie. Le rapport du conseil syndical joint à la convocation écrit que, sans l'option, les robinets « pourraient devenir obligatoires en 2030 » et cite le décret n° 2025-1343 (p. 60).

**Réponse :** La régulation pièce par pièce sera obligatoire au 1er janvier 2030 (décret du 26 décembre 2025) ; sur des radiateurs, ce sont les robinets thermostatiques qui la font.

**Détail :** La régulation automatique de la température pièce par pièce (ou par zone, quand c'est justifié) devient obligatoire dans les logements existants au 1er janvier 2030 : le décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 a reporté cette échéance, d'abord fixée au 1er janvier 2027. Sur des radiateurs à eau, ce sont les robinets thermostatiques qui règlent la température radiateur par radiateur.

Origine : Conseil syndical, lecture des devis · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Robinets thermostatiques

*Documents : Convocation p. 4 et 5 : montants et aides ; Convocation p. 60 : rapport du conseil syndical ; AVP p. 127 ; Décret n° 2025-1343 du 26/12/2025 (régulation automatique de la température)*

---

**L11-R20.5** Syndic · À poser, prioritaire

### Robinets : qui fera le relevé par logement, et les logements déjà équipés paieront-ils les tés neufs ?

**Question précise :** Robinets : quand et par qui sera fait le relevé par logement annoncé le 28/10 ? Les logements déjà équipés paieront-ils leurs tés neufs, et cette facturation par logement sera-t-elle écrite dans la résolution 20 ?

**Pourquoi :** Résolution 20 (p. 9) : charges de chauffage, « par application de la Loi Grenelle II car constituant des travaux privatifs d'intérêt collectif ». Syndic, 27/10 : appel « aux tantièmes car il s'agit de travaux d'intérêt collectif » ; 28/10 : « nous aurons un relevé par logement » pour la facturation définitive, « les logements déjà équipés seront remboursés des sommes avancées ; ceux qui voudront remplacer un seul robinet seront remboursés du solde ». Le devis change les tés des 426 radiateurs, y compris les 162 qui gardent leur robinet (p. 102).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Robinets thermostatiques

*Documents : Convocation p. 9 : résolution 20 ; Réponses du syndic du 27/10, n° 7 ; Courriel du syndic du 28/10 ; Convocation p. 102 : devis THERMO FUEL (lot 11), partie 7*

---

**L11-R20.6** Maîtrise d'œuvre · Répondue

### Quelle différence avec les robinets actuels ? Y aura-t-il un thermostat ? Peut-on garder ses têtes connectées ?

**Question précise :** Quelle différence avec les robinets actuels ? Y aura-t-il un thermostat dans le logement, ou seulement la tête graduée de 1 à 5 sur chaque radiateur ? Les têtes connectées déjà installées par certains pourront-elles être gardées ?

**Pourquoi :** Question posée dans le groupe des copropriétaires. Aujourd'hui : 53 % de robinets simples, 47 % de robinets thermostatiques et des répartiteurs de frais de chauffage (AVP p. 108).

**Réponse :** Un robinet thermostatique sur chaque radiateur qui n'en a pas ; ceux déjà posés sont gardés. Pas de thermostat central : chaque tête règle son radiateur. Les têtes connectées se montent en général dessus, à vérifier lors du passage.

**Détail :** Convocation p. 102 et 106 (devis) et AVP p. 108 et 119 : un robinet thermostatique (tête IMI) sur chaque radiateur qui a encore un robinet simple (226, soit 53 %), un robinet manuel en salle de bains (38) et un té neuf sur les 426 radiateurs ; les robinets thermostatiques déjà posés sont gardés. Aucun thermostat d'ambiance : chaque tête règle son radiateur. Les têtes connectées se montent en général sur ces corps de robinet, parfois avec un adaptateur : à vérifier avec l'entreprise lors du passage.

Origine : Copropriétaire, WhatsApp · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Robinets thermostatiques

*Documents : Convocation p. 102 et 106 : devis THERMO FUEL (lot 11), partie 7 et fiche matériels ; AVP p. 108 et 119*

---

## Honoraires et assurance (résolutions 21 à 25)

4 à poser, 2 répondues · fiche « Honoraires »

**H.1** Syndic · Répondue

### Que couvrent les 3 % d'honoraires du syndic, et ce taux peut-il se discuter ?

**Question précise :** Que couvrent concrètement les 3 % du syndic, appliqués aux travaux et aux honoraires des autres intervenants (un état des dépenses par lot au conseil syndical, par exemple), et ce taux peut-il être discuté ?

**Pourquoi :** Chaque résolution de travaux (06 à 20) et d'honoraires (21 à 25) fixe les honoraires du syndic à 3 % (p. 5 à 10), soit environ 54 000 € HT sur les seuls devis de la base, avant aléas (3 % de 1 790 686 € HT, p. 30 à 52). Le syndic confirme qu'ils portent « sur l'ensemble des sommes dont on garantit les fonds via notre garantie financière » (27/10). Les résolutions ne décrivent pas les prestations correspondantes ; elles confient au syndic les démarches d'aides « en accord avec le conseil syndical » (résolution 27) et un compte bancaire séparé (résolution 28, p. 10 et 11).

**Réponse :** Toutes les sommes dont le syndic garantit les fonds (travaux, honoraires, assurance) ; 3 % est le bas de sa grille, et l'assemblée le vote avec les travaux.

**Détail :** Ils s'appliquent à toutes les sommes dont le syndic garantit les fonds par sa garantie financière : les travaux, mais aussi les honoraires de maîtrise d'œuvre, de coordination, de contrôle, l'assurance dommages-ouvrage et l'AMO (réponse du syndic du 27/10). Le taux est voté par l'assemblée avec chaque résolution de travaux (loi du 10 juillet 1965, art. 18-1 A) : les 3 % HT proposés sont le bas de la grille du syndic, qui va de 4 % à 3 % HT selon le montant des travaux (convocation, p. 5).

Origine : Copropriétaire, courriel · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Honoraires

*Documents : Convocation p. 5 à 10 : résolutions 06 à 25 (honoraires du syndic) ; Convocation p. 30 à 52 : montants HT des devis de référence ; Réponses du syndic du 27/10, n° 10 ; Convocation p. 10 et 11 : résolutions 27 et 28 ; Convocation p. 5 : grille des honoraires du syndic ; Réponse du syndic du 27/10 (assiette des 3 %)*

---

**H.2** Syndic · Répondue

### Les 3 % du syndic s'appliquent-ils aussi aux honoraires des autres intervenants ?

**Question précise :** Les 3 % d'honoraires du syndic s'appliquent-ils aussi à la maîtrise d'œuvre, au SPS, au contrôle technique, à la dommages-ouvrage et à l'AMO ?

**Réponse :** Oui, confirmé par le syndic : sur toutes les sommes dont il garantit les fonds.

**Détail :** Oui : chacune des résolutions 21 (maîtrise d'œuvre), 22 (SPS), 23 (contrôle technique), 24 (dommages-ouvrage) et 25 (OPERENE) fixe les honoraires du syndic à 3 % (p. 9 et 10) ; le syndic le confirme « sur l'ensemble des sommes dont on garantit les fonds via notre garantie financière » (27/10).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Honoraires

*Documents : Convocation p. 9 et 10 : résolutions 21 à 25 ; Réponses du syndic du 27/10, n° 10*

---

**H.3** Syndic · À poser

### Contrôle technique et coordination sécurité : leurs prix sont-ils fermes pour un chantier de cette taille et de cette durée ?

**Question précise :** L'offre de contrôle technique (8 640 € TTC) est établie pour 50 appartements, 12 mois et 1,6 M€ HT de travaux, le contrat SPS pour 18 mois et 1,9 M€ HT, alors que l'immeuble compte 73 logements : ces prix seront-ils ajustés, et de combien ?

**Pourquoi :** Contrôle technique : « Nombre d'appartements : 50 », « Durée prévisionnelle des travaux : 12,0 mois », « Montant prévisionnel des travaux HT [...] : 1 600 000,00 € » (p. 148) ; 420 € HT par mois de chantier supplémentaire (p. 152) ; l'offre se dit à compléter si de nouveaux éléments lui sont portés (p. 146). SPS : 18 mois, 1 900 000 € HT, 10 entreprises (p. 138) ; 400 € HT par mois de dépassement (p. 139). L'immeuble compte 73 logements (AVP p. 9).

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Honoraires

*Documents : Convocation p. 146, 148 et 152 : offre de contrôle technique ; Convocation p. 138 et 139 : contrat SPS ; AVP du 23/04/2026, p. 9*

---

**H.4** Maîtrise d'œuvre · À poser, prioritaire

### Le conseil syndical recevra-t-il les comptes rendus des réunions de chantier ? Le suivi des consommations après travaux sera-t-il proposé ?

**Question précise :** Le conseil syndical recevra-t-il les procès-verbaux des réunions hebdomadaires de chantier prévus dans votre offre ? Et le suivi des consommations après travaux (2 650 € HT par an), absent de la résolution 21, sera-t-il proposé ?

**Pourquoi :** Offre de maîtrise d'œuvre, phase travaux (4,5 % HT, « DET/VISA/AOR/OPC », p. 134) : « Réunions de chantier hebdomadaire avec la rédaction d'un procès-verbal de chantier et diffusion aux intéressés », « Vérification des situations mensuelles et mémoires de travaux », « P.V de réception » et « Quitus de levée des réserves » (p. 126) ; lots techniques : « Contrôle et validation des factures des entreprises suivant avancement des travaux » (p. 125). La phase 4, suivi des consommations et visite annuelle (2 650 € HT par an, p. 125 et 134), n'est pas dans la résolution 21 (p. 9).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Honoraires

*Documents : Convocation p. 125, 126 et 134 : offre de maîtrise d'œuvre (missions et budget) ; Convocation p. 9 : résolution 21*

---

**H.5** Maîtrise d'œuvre · À poser

### Les contrats des entreprises prévoiront-ils un planning, des pénalités de retard et leurs assurances ? Le conseil syndical pourra-t-il les relire avant signature ?

**Question précise :** Les marchés que vous rédigerez comprendront-ils un planning, des pénalités de retard et les attestations d'assurance de chaque entreprise, et le conseil syndical pourra-t-il les relire avant signature ?

**Pourquoi :** Offre de maîtrise d'œuvre : « Rédaction des marchés de travaux et Cahier des Charges Techniques Générales » et « Établissement d'un planning d'exécution des travaux » (p. 126). Les devis joints sont des bordereaux de prix, sans planning, pénalités ni attestations d'assurance ; leurs seules conditions sont « Par virement à 30 j » ou à 45 jours (p. 75 à 118). Seuls la ventilation et le chauffage annoncent une période (« 4ème trimestre 2027 », « été 2028 », p. 91 et 99). Dommages-ouvrage : 2,5 % du TTC des travaux (résolution 24, p. 10).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Honoraires

*Documents : Convocation p. 126 : offre de maîtrise d'œuvre ; Convocation p. 68 à 118 : devis des entreprises ; Convocation p. 10 : résolution 24*

---

**H.6** OPERENE · À poser

### OPERENE fera-t-elle un point écrit au conseil syndical à chaque étape des aides et des prêts ?

**Question précise :** Votre mission travaux comprend l'appui au syndic pour les aides et les prêts, la demande des avances et un suivi jusqu'à la clôture : transmettrez-vous au conseil syndical un point écrit à chaque étape (dépôt, accord, avance, versement) ?

**Pourquoi :** Offre d'OPERENE, phase « Travaux » (12 726 € HT, p. 173) : « Assistance syndic pour le montage du dossier de subventions collectives et de les demandes de prêts » (5 418 €), aide aux dossiers individuels (5 922 €), « Relecture des comptes rendus de chantiers, présence éventuelle à certaines réunions de chantiers clés » (1 386 €). Demandes « avant le début des travaux et avant la signature des devis pour les CEE », demande des avances, disponibilité « jusqu'à la clôture de tous les dossiers de financement » (p. 167). Démarches du syndic « en accord avec le conseil syndical » (résolution 27, p. 10).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Honoraires

*Documents : Convocation p. 167 et 173 : offre d'OPERENE ; Convocation p. 10 : résolutions 25 et 27*

---

## Aides et financement (résolutions 26 à 32)

5 à poser, 11 répondues · fiche « Aides et financement »

**F.1** OPERENE · À poser, prioritaire

### Le dossier d'aides sera-t-il bien déposé avant le 31 décembre 2026 ?

**Question précise :** Le dossier d'aides sera-t-il déposé avant le 31/12/2026, un mois après l'AG, date jusqu'à laquelle le remplacement de la chaudière compte dans le gain d'énergie ? Quel calendrier OPERENE prévoit-elle ?

**Pourquoi :** Règle de l'Anah : le remplacement de la chaudière gaz, sans être financé, compte dans le gain d'énergie pour les dossiers déposés jusqu'au 31/12/2026 (guide des aides de l'Anah, février 2026, p. 26 ; rappel dans la convocation, p. 64). Sans la chaudière, le gain estimé de la base perd environ 3,6 points (AVP p. 128). MaPrimeRénov' Copropriété (p. 4) et l'éco-PTZ jusqu'à 50 000 € par logement (p. 178 et 179) supposent un gain d'au moins 35 %. Les demandes d'aides se font avant le début des travaux (offre d'OPERENE, p. 167).

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Chauffage, Programme, Aides et financement

*Documents : Convocation p. 64 : rapport du conseil syndical (dépôt avant le 31/12/2026) ; AVP p. 128 : gain sans la rénovation de la chaufferie gaz ; Guide des aides de l'Anah, février 2026, p. 26 ; Convocation p. 4 : résolution 04 (programme à 35 %, aides collectives) ; Convocation p. 178 et 179 : plaquette de l'éco-PTZ copropriété (seuil de 35 %, plafond) ; Convocation p. 167 : offre d'OPERENE (demandes de subventions avant les travaux)*

---

**F.2** OPERENE · Répondue

### Les plans de financement seront-ils refaits avec les bonnes clés, et quand ?

**Question précise :** Les plans de financement individuels seront-ils refaits avec les clés de la convocation, garages compris, et à quelle date seront-ils renvoyés ?

**Pourquoi :** La convocation n'est pas modifiée : ses clés de répartition s'appliquent (syndic, 29/10). Les plans d'OPERENE doivent donc les reprendre, garages compris.

**Réponse :** Oui : OPERENE a corrigé son erreur de clés ; les plans mis à jour partent avec l'invitation à la réunion du 19 novembre.

**Détail :** Oui. OPERENE reconnaît avoir « inversé les lots MG et les lots Habitation » dans ses calculs (29/10) ; les quotes-parts mises à jour partent « avec le courrier d'invitation à la réunion publique » (30/10). Pour le syndic, les plans ne donnent qu'une « vision approximative de la QP définitive » : la convocation fait foi (29/10).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Programme, Aides et financement

*Documents : Courriel d'OPERENE du 29/10, 18 h 11 ; Courriel d'OPERENE du 30/10, 10 h 19 ; Courriel du syndic du 29/10, 14 h 40 ; Convocation p. 4 : résolution 04 (plans communiqués par OPERENE avant l'AG)*

---

**F.3** OPERENE · À poser, prioritaire

### Les appels de fonds attendront-ils l'accord écrit des aides ?

**Question précise :** La résolution 05 ne bloque la commande que si l'Anah refuse. Les appels de fonds de 2027 attendront-ils l'accord écrit de toutes les aides ?

**Pourquoi :** Rés. 05 (p. 5) : si l'Anah refuse de valider les subventions estimées, les travaux ne seront pas commandés. Rien n'est écrit pour l'Écoréno'v de la Métropole (54 293 €) ni pour les CEE (34 526 €) (p. 4 et 5). Les aides sont estimées « sous condition de la validation des instances concernées » (p. 4) et versées surtout après les travaux (p. 177 et 213). L'avance de la rés. 31, prêt au syndicat « qui engage solidairement toute la copropriété », couvre au plus 100 % des aides notifiées et se rembourse avec elles (p. 213). Appels de fonds : 1er juillet et 1er octobre 2027 (rés. 26).

Origine : Copropriétaire, courriel · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 5 : résolution 05 ; Convocation p. 4 et 5 : aides estimées (résolution 04) ; Convocation p. 13 : résolution 31 (avance des aides) ; Convocation p. 177 et 213 : plaquette et fiche technique de l'avance sur subventions ; Convocation p. 191 et 210 : contrats de prêt (refus ou baisse d'une aide signalés à la banque) ; Convocation p. 10 : résolution 26*

---

**F.4** OPERENE · À poser

### Éco-PTZ : jusqu'à combien peut-on emprunter par logement (50 000 € ou 47 500 €), et pour quelle part de sa quote-part ?

**Question précise :** Éco-PTZ : quel plafond par logement s'applique, 50 000 € comme dans les documents de la banque ou 47 500 € comme dans le plan ? Et quelle part de chaque quote-part peut-il financer ?

**Pourquoi :** Les taux du plan sont ceux des documents de la banque joints à la convocation : éco-PTZ à 0 % (TAEG 0,36 %, caution comprise, p. 181), avance des aides à 4,30 % (p. 215), prêt Copro 100 sur 20 ans à 5,47 % (TAEG 6,20 %, p. 200). Les 3,99 % et 5,89 % venaient de simulations antérieures (avril). L'éco-PTZ va jusqu'à 50 000 € par logement pour un gain d'au moins 35 % (p. 178, 179 et 189) ; les travaux non énergétiques et les frais n'y entrent que dans la limite de 30 % des travaux énergétiques (p. 179).

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Ventilation, Aides et financement

*Documents : Convocation p. 181 : contrat d'éco-PTZ (taux 0 %, TAEG 0,36 %) ; Convocation p. 215 : contrat d'avance des aides (4,30 %) ; Convocation p. 195 et 200 : barème et contrat du prêt Copro 100 (20 ans : 5,47 %, TAEG 6,20 %) ; Convocation p. 178, 179 et 189 : plafond de l'éco-PTZ et limite de 30 % ; Plan de financement individuel d'OPERENE du 26/10 ; Présentation d'OPERENE de l'avant-projet, avril 2026 (avance à 3,99 %)*

---

**F.5** OPERENE · Répondue

### Les honoraires et l'assurance sont-ils compris dans les plans de financement ?

**Question précise :** L'assurance dommages-ouvrage et les honoraires sont-ils inclus dans les montants des plans, et sur quel montant la dommages-ouvrage est-elle calculée ?

**Pourquoi :** Résolution 24 (p. 10) : dommages-ouvrage du cabinet KANOPE, 2,5 % du montant TTC des travaux.

**Réponse :** Oui, avec les aléas ; les aléas non dépensés seront remboursés.

**Détail :** Oui : le plan ajoute aux travaux « les honoraires, la dommage ouvrage et des aléas », répartis au prorata des dépenses de chaque clé (OPERENE, 29/10). Dommages-ouvrage : 2,5 % du montant TTC des travaux (rés. 24, p. 10), options comprises si elles sont votées (syndic, 27/10). Les aléas non dépensés seront remboursés (OPERENE, 29/10).

Origine : Copropriétaire, courriel · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Honoraires, Aides et financement

*Documents : Convocation p. 10 : résolution 24 ; Courriel d'OPERENE du 29/10, 10 h 07 ; Réponses du syndic du 27/10, n° 11*

---

**F.6** OPERENE · À poser

### Aides des volets (146 314 €) : à quelles conditions sont-elles versées ?

**Question précise :** Aides des volets : 95 514 € de MaPrimeRénov' (30 % du prix HT des occultations) et 50 800 € de la Métropole (200 € par BSO). Pouvez-vous confirmer ce calcul, et à quelles conditions ces aides sont-elles versées ?

**Pourquoi :** Convocation p. 4 : 95 514 € de MaPrimeRénov' et 50 800 € d'Écoréno'v « pour la partie occultations », soit 146 314 €. Ces montants valent exactement 30 % du prix HT des occultations du devis FAUVEAU (318 380 €, p. 88) et 200 € pour chacun des 254 BSO (p. 88) ; l'architecte citait le « bonus de la métropole de 200 € par élément » (31/07). La rés. 11 (p. 6) range les volets en charges d'habitation, comme travaux « déclenchant l'obtention de subventions complémentaires ».

Origine : Conseil syndical · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Volets et portes des halls, Aides et financement

*Documents : Convocation p. 4 : aides de la partie occultations ; Convocation p. 88 : devis FAUVEAU, lot 7 (occultations 318 380 € HT ; 254 BSO et 24 volets roulants) ; Convocation p. 6 : résolution 11 ; Courriel de l'architecte du 31/07, 15 h 02*

---

**F.7** OPERENE · Répondue

### Un propriétaire occupant qui n'a pas répondu à l'enquête sociale peut-il encore demander les aides individuelles, et jusqu'à quand ?

**Question précise :** L'enquête sociale s'est terminée le 31/10. Un propriétaire occupant qui n'y a pas répondu peut-il encore se signaler pour les aides individuelles, par le formulaire et le rendez-vous prévus dans votre offre, et jusqu'à quand ?

**Pourquoi :** Offre d'OPERENE : l'enquête sociale identifie les propriétaires occupants éligibles aux aides individuelles et « est obligatoire pour l'obtention de certaines subventions » (p. 163). Elle n'est pas le seul moyen : un formulaire de contact et un rendez-vous servent à « confirmer ou non » l'éligibilité, et l'enquête « permet également de détecter une partie des ménages éligibles » (p. 165). OPERENE aide ensuite à monter les dossiers individuels, « de la demande au solde » (p. 167 et 173). La banque peut, sous conditions, préfinancer aussi ces aides (p. 177).

**Réponse :** L'enquête est close depuis le 31/10 : écrivez sans attendre à OPERENE (v.chevallier@operene.fr) ; sans réponse, vos aides individuelles restent à 0 €.

**Détail :** L'enquête sociale d'OPERENE s'est terminée le 31 octobre 2026. Un propriétaire occupant qui n'y a pas répondu doit écrire sans attendre à OPERENE (v.chevallier@operene.fr), qui lui dira si son dossier peut encore être pris en compte : sans réponse, ses aides individuelles restent à 0 € dans son plan de financement.

Origine : Copropriétaire, courriel · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 163 et 165 : offre d'OPERENE (enquête sociale, recensement des ménages éligibles) ; Convocation p. 167 et 173 : offre d'OPERENE (aide aux dossiers individuels) ; Convocation p. 177 : plaquette de l'avance sur subventions ; Convocation p. 64 : rapport du conseil syndical (enquête jusqu'au 31/10) ; Site du conseil syndical : enquête sociale close le 31/10/2026 ; Plans de financement d'OPERENE (26/10) : aides individuelles à 0 € sans enquête*

---

**F.8** Caisse d'Épargne · Répondue

### Peut-on rembourser ses prêts en avance, et que se passe-t-il si l'on vend ?

**Question précise :** Remboursement anticipé de l'éco-PTZ et du prêt Copro 100 : y a-t-il des frais, et que se passe-t-il en cas de vente du logement pendant le prêt ?

**Pourquoi :** Les projets de contrats de prêt joints à la convocation (p. 175 à 224) et les résolutions 29 et 30 (p. 11 et 12) répondent à chaque point, y compris le délai pour choisir et l'assurance.

**Réponse :** Éco-PTZ : sans frais. Prêt Copro 100 : une indemnité limitée (6 mois d'intérêts, 3 % au plus), rien en cas de vente. À la vente, le reste dû est remboursé, sauf reprise par l'acheteur. Pas d'assurance emprunteur ni de questionnaire de santé.

**Détail :** Éco-PTZ : ni frais de dossier ni indemnité de remboursement anticipé (p. 179, 183, 191). Copro 100 : indemnité de 6 mois d'intérêts sur le capital remboursé, plafonnée à 3 % du capital restant dû (p. 203, 210), mais aucune en cas de vente du lot (p. 210). À la vente, la part restant due est remboursée, sauf reprise par l'acheteur acceptée par la banque et la caution (p. 182, 186, 201, 207). Aucune assurance emprunteur exigée, ni limite d'âge ni questionnaire de santé (p. 179, 195, 201). Adhésion : formulaire au syndic dans les 2 mois suivant la notification du procès-verbal, en étant à jour de ses charges (rés. 29 et 30, p. 12 ; p. 195).

Origine : Copropriétaire, courriel · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 179, 183 et 191 : éco-PTZ (frais, remboursement anticipé) ; Convocation p. 203 et 210 : prêt Copro 100 (remboursement anticipé, vente du lot) ; Convocation p. 182, 186, 201 et 207 : vente du lot (exigibilité, reprise par l'acheteur) ; Convocation p. 179, 195 et 201 : assurance emprunteur, âge, santé ; Convocation p. 11 et 12 : résolutions 29 et 30 (délai de 2 mois, conditions) ; Convocation p. 195 : barème du prêt Copro 100*

---

**F.9** Syndic · Répondue

### En cas de vente, qui paie les appels de fonds, le vendeur ou l'acheteur ? Qui vote le 30 novembre si un compromis est signé ?

**Question précise :** En cas de vente avant ou pendant les travaux, pouvez-vous confirmer qui paie chaque appel de fonds, vendeur ou acheteur, et qui vote le 30/11 si un compromis est déjà signé ?

**Pourquoi :** Appels de fonds : 1er juillet et 1er octobre 2027 (rés. 26, dates corrigées au procès-verbal). Règle générale : un appel de travaux est dû par celui qui est copropriétaire à sa date d'exigibilité ; l'acte de vente peut prévoir un autre partage entre vendeur et acheteur (décret du 17/03/1967, art. 6-2). Vote : tout copropriétaire peut déléguer son vote à un mandataire, copropriétaire ou non (convocation p. 1). Prêts : à la vente, la part restant due est remboursée, sauf reprise par l'acheteur acceptée par la banque (p. 186 et 207).

**Réponse :** Chaque appel est payé par celui qui est propriétaire le jour où il est dû (1er juillet et 1er octobre 2027). Tant que la vente n'est pas signée chez le notaire, le vendeur vote, ou donne procuration à l'acheteur.

**Détail :** Les appels de fonds sont dus par celui qui est copropriétaire le jour où chacun devient exigible (décret du 17 mars 1967, art. 6-2) : le 1er juillet et le 1er octobre 2027 (rés. 26). Vendeur et acheteur peuvent convenir d'autre chose dans l'acte, mais cet accord ne s'impose pas au syndicat. Le 30 novembre, tant que la vente n'est pas signée chez le notaire et notifiée au syndic, c'est le vendeur qui vote ; il peut donner procuration à l'acheteur. Pour un cas précis : le notaire.

Origine : Copropriétaire, WhatsApp · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 1 : délégation de vote (article 22 de la loi du 10/07/1965) ; Convocation p. 10 : résolution 26 ; Courriel du syndic du 29/10, 14 h 40 (dates de 2027) ; Décret du 17/03/1967, article 6-2 ; Convocation p. 186 et 207 : contrats de prêt (mutation du lot) ; Décret du 17/03/1967, art. 6 et 6-2*

---

**F.10** OPERENE · Répondue

### Combien pour mon logement, avant et après aides, comptant ou à crédit ?

**Question précise :** Combien pour mon type de logement : base, chaque option, avant et après aides, comptant ou à crédit ?

**Pourquoi :** La convocation (rés. 04, p. 4) prévoit qu'OPERENE communique à chacun son plan avec sa quote-part ; son offre prévoit que « chaque copropriétaire aura connaissance de sa quote-part et du montant des subventions qu'il pourra toucher » (p. 165).

**Réponse :** Dans votre plan de financement OPERENE, envoyé avec l'invitation au 19 novembre, et sur les fiches (tableau « Ce que paie chaque lot »).

**Détail :** Dans le plan de financement individuel d'OPERENE (rés. 04, p. 4) : la première ligne est la base tout compris (travaux, aléas, honoraires, assurance), occultations comprises ; chaque option votée s'ajoute dans sa propre section, avec ses aides ; les prêts y sont simulés. Plans corrigés envoyés avec l'invitation au 19/11 (OPERENE, 30/10). Repères par type de logement : rapport du conseil syndical (convocation p. 64).

Origine : Copropriétaire, courriel · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 4 : résolution 04 (plans de financement par copropriétaire) ; Convocation p. 165 : offre d'OPERENE (ingénierie financière) ; Courriel d'OPERENE du 30/10, 10 h 19 ; Convocation p. 64 : rapport du conseil syndical (repères par type de logement)*

---

**F.11** Syndic · Répondue

### Les aides du programme de base font-elles bien 572 312 € ?

**Question précise :** Les aides de la base, occultations comprises, valent-elles 572 312 € ?

**Pourquoi :** Convocation p. 4 et 5 : détail des aides par financeur, puis total.

**Réponse :** Oui, occultations comprises. Ce sont des montants estimés, à confirmer par les financeurs.

**Détail :** Oui : 572 312 € (convocation p. 4 et 5) : MaPrimeRénov' 387 979 € pour la base et 95 514 € pour les occultations ; Écoréno'v de la Métropole 3 493 € et 50 800 € ; CEE 34 526 €. Montants estimés, « sous condition de la validation des instances concernées » (p. 4).

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 4 et 5 : résolution 04 (aides estimées)*

---

**F.12** Caisse d'Épargne · Répondue

### Les taux des prêts sont garantis 3 mois : à quelle date seront-ils fixés ?

**Question précise :** Les taux des prêts joints à la convocation sont garantis 3 mois. À quelle date le taux de chaque prêt sera-t-il fixé ?

**Pourquoi :** Barème applicable : celui en vigueur quand la banque notifie son accord de principe (p. 195) ; « ce taux est garanti pendant 3 mois », prorogeable avec l'accord écrit du prêteur (p. 203 et 216) ; projets de contrat édités au 30/11/2026 (p. 180, 196, 214). Conditions définitives fixées à l'accord du prêteur (rés. 29, p. 12 ; rés. 31, p. 13). Calendrier : 2 mois pour adhérer après la notification du procès-verbal (rés. 29 et 30, p. 12), signature après le délai de recours de 2 mois (p. 11 et 13). Au 1er octobre 2026 : Copro 100 de 4,53 % sur 3 ans à 5,47 % sur 20 ans, avance des aides à 4,30 % (p. 195 et 215).

**Réponse :** Au moment où la banque donne son accord, après le vote et les adhésions ; il est alors garanti 3 mois. Les taux d'octobre sont indicatifs.

**Détail :** Le taux est fixé quand la banque notifie son accord, au barème alors en vigueur (p. 195) ; il est ensuite garanti 3 mois, prorogeable avec l'accord écrit de la banque (p. 203 et 216). Cet accord vient après le vote et les adhésions (2 mois après la notification du procès-verbal, rés. 29 et 30, p. 12). Les taux du 1er octobre 2026 sont donc indicatifs.

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 195 : barème du prêt collectif au 1er octobre 2026 ; Convocation p. 203 et 216 : durée de validité du taux ; Convocation p. 11 à 13 : résolutions 29 à 31 ; Convocation p. 180, 196 et 214 : projets de contrat (date d'édition)*

---

**F.13** **Caisse d'Épargne** · **Répondue**

## Sans assurance emprunteur, que se passe-t-il pour le prêt en cas de décès ?

**Question précise :** Sans assurance emprunteur, que se passe-t-il si un copropriétaire qui rembourse l'éco-PTZ ou le prêt Copro 100 décède : ses héritiers reprennent-ils les mensualités, ou peuvent-ils solder sans frais ?

**Pourquoi :** Aucun des prêts n'exige d'assurance emprunteur, et il n'y a ni limite d'âge ni questionnaire de santé (p. 179, 195 et 201). La part d'emprunt devient exigible en cas de « mutation entre vifs » du lot, sauf transfert accepté par la banque (p. 186 et 207). Copro 100 : remboursement anticipé sans indemnité « en cas de mutation de son lot à titre gratuit ou onéreux » (p. 210). Éco-PTZ : aucune indemnité de remboursement anticipé (p. 191).

**Réponse :** La dette reste attachée au logement : les héritiers reprennent les mensualités, ou remboursent sans frais.

**Détail :** Sans assurance, la dette n'est pas effacée : la part d'emprunt reste attachée au lot. Elle ne devient exigible qu'en cas de vente ou de donation du vivant (« mutation entre vifs », p. 186 et 207) ; en cas de décès, les héritiers, nouveaux propriétaires du lot, reprennent les mensualités, ou soldent sans frais : aucune indemnité de remboursement anticipé pour l'éco-PTZ (p. 191), ni pour le Copro 100 en cas de mutation du lot à titre gratuit (p. 210). Aucune assurance n'est exigée (p. 179, 195 et 201).

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 179, 195 et 201 : assurance, âge, santé ; Convocation p. 186 et 207 : exigibilité en cas de mutation entre vifs ; Convocation p. 191 et 210 : remboursement anticipé (éco-PTZ, Copro 100)*

---

**F.14** **Syndic** · **Répondue**

## Quand et combien seront les appels de fonds ?

**Question précise :** Résolution 26 : à quelles dates et pour quels montants seront faits les appels de fonds ?

**Pourquoi :** Résolution 26 (p. 10) : « appels de fonds équivalents » à deux dates.

**Réponse :** Deux appels égaux, le 1er juillet et le 1er octobre 2027, pour la part non couverte par les aides ou par un prêt. Le montant de chacun est dans son plan.

**Détail :** Deux appels égaux (« appels de fonds équivalents », rés. 26, p. 10), le 1er juillet et le 1er octobre 2027 : la convocation imprime 2026, faute de frappe corrigée au procès-verbal (syndic, 27 et 29/10). Chacun y paie la part de sa quote-part qui n'est couverte ni par les aides, avancées par le prêt de la rés. 31, ni par un prêt collectif (rés. 29 et 31, p. 12 et 13). Les intérêts de l'avance sont provisionnés à part (rés. 31, p. 13 ; p. 213). Montant par logement : son plan de financement.

Origine : Conseil syndical, courriel au syndic · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 10 : résolution 26 ; Convocation p. 12 et 13 : résolutions 29 et 31 ; Convocation p. 213 : fiche technique de l'avance (intérêts provisionnés) ; Réponses du syndic du 27/10, n° 12 ; Courriel du syndic du 29/10, 14 h 40*

---

**F.15** **OPERENE** · **Répondue**

## Les bailleurs ont-ils droit aux aides et à l'éco-PTZ ?

**Question précise :** Aides et éco-PTZ collectif : les copropriétaires bailleurs y ont-ils droit, et à quelles conditions (primes individuelles selon les revenus, résidences secondaires, local médical) ?

**Pourquoi :** Réponse dans la convocation : rés. 27 (aides créditées sur les comptes individuels), offre d'OPERENE (aides individuelles), plaquette et contrat de l'éco-PTZ, barème du prêt Copro 100.

**Réponse :** Aides collectives : oui, pour tous. Éco-PTZ : pour les occupants comme pour les bailleurs, si le logement est une résidence principale ; sinon, prêt Copro 100 ou comptant.

**Détail :** Aides collectives : versées au syndicat, elles sont créditées sur le compte de chaque copropriétaire (rés. 27, p. 10), bailleurs compris. Primes individuelles : pour les propriétaires occupants, selon leurs revenus (enquête sociale, p. 163). Éco-PTZ : ouvert aux occupants comme aux bailleurs si le logement est une résidence principale, occupée au moins 8 mois par an (p. 177 et 190), détenue par une personne physique ou une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés, propriétaire à jour de ses charges depuis 12 mois (rés. 29, p. 12) ; ni résidence secondaire, ni location saisonnière, ni local professionnel (p. 190). Pour eux : prêt Copro 100 (personnes physiques et SCI patrimoniales, p. 195) ou comptant.

Origine : Copropriétaire, WhatsApp · entrée dans la liste le 30/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 10 : résolution 27 ; Convocation p. 163 : offre d'OPERENE (enquête sociale) ; Convocation p. 12 : résolution 29 ; Convocation p. 177 et 190 : plaquette et contrat de l'éco-PTZ (bailleurs, résidence principale) ; Convocation p. 195 : barème du prêt Copro 100 (bénéficiaires)*

---

**F.16** OPERENE · À poser

## Avance des aides : combien d'intérêts au total et par logement, et quand seront-ils appelés ?

**Question précise :** Avance des aides (rés. 31, taux de 4,30 %) : quel montant d'intérêts est prévu, pour l'immeuble et par logement, et à quelles dates sera-t-il appelé ?

**Pourquoi :** L'avance est un prêt au syndicat, remboursé par les aides à leur versement, sans pénalité à chaque acompte (p. 213). Ses intérêts sont payés par les copropriétaires : provisions appelées par le syndic pendant les travaux, « sur la base du montant prévisionnel des intérêts et d'un calendrier définis au préalable » (p. 213 ; rés. 31, p. 13). Exemple de la banque pour 1 000 € d'aides : 134,64 € d'intérêts, hors préfinancement de 12 mois (p. 215). Les aides de la base sont estimées à 572 312 € (p. 5).

Origine : Conseil syndical, lecture des documents · entrée dans la liste le 31/10/2026 · fiches : Aides et financement

*Documents : Convocation p. 13 : résolution 31 ; Convocation p. 213 : fiche technique de l'avance sur subventions ; Convocation p. 215 : contrat d'avance (exemple pour 1 000 €) ; Convocation p. 5 : total des aides de la base*

## Annexe : questions retirées ou fusionnées

39 questions sont sorties de la liste lors des relectures : fusionnées quand une autre question les reprend (son code est donné) ; retirées quand les documents y répondent déjà, quand le point se règle par courriel (coquille, pièce à demander) ou reste en note dans une fiche, quand il sort du programme proposé au vote, ou pour un cas personnel. Elles n'ont plus de code : la liste a été renumérotée sans trou.

| Partie | Question | Pourquoi elle n'est plus dans la liste |
|---|---|---|
| Tout le programme | Six lots ne retiennent pas l'offre la moins chère du comparatif. Sur quels critères le mieux-disant a-t-il été choisi, lot par lot ? | Fusionnée : reprise par la question G.1, « Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ? » |
| Tout le programme | À la demande du conseil syndical (01/10), le budget inscrit pour plusieurs lots est l'offre suivante quand elle dépasse la moins chère de 15 % au plus, pour garder une marge de négociation. Après négociation, pourrez-vous signer avec la moins chère ou une autre entreprise du comparatif, et le préciser au procès-verbal ? | Fusionnée : reprise par la question G.1, « Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ? » |
| Tout le programme | DPE projeté : quelle étiquette pour la base seule, sans les options ? | Fusionnée : reprise par la question G.2, « Le projet voté dépasse-t-il bien les 35 % d'économie d'énergie qui ouvrent les aides ? Qui le confirme par écrit, et quand ? » |
| Tout le programme | Gain d'énergie au-delà du programme proposé. | Retirée : gain au-delà du projet proposé au vote : la liste porte sur la base et ses options. |
| Tout le programme | Pourquoi la chaufferie, la ventilation et les robinets coûtent-ils nettement plus cher au m² que dans une copropriété comparable ? | Retirée : comparaison avec les estimations d'une autre copropriété, invérifiable dans nos documents ; les écarts de prix vérifiables (chauffage, ventilation, robinets) sont posés dans G.1 et aux lots 10 et 11. |
| Tout le programme | Coquilles à corriger dans le procès-verbal : « palnchers », « lee 19 novembre », « Menuisieries », et la ligne d'aléas de la résolution 20. | Retirée : coquilles de la convocation, à envoyer au syndic par courriel pour le procès-verbal. |
| Tout le programme | La version papier de la convocation n'est pas paginée. En réunion, peut-on citer les pages du PDF et diffuser un sommaire document par document ? | Retirée : pagination de la version papier : la réponse à G.10 donne le plan de la convocation, page par page. |
| Tout le programme | Ce que deviendraient les offres et les aides sans vote du programme. | Retirée : hypothèse d'un refus du projet : la liste porte sur ce qui est proposé au vote. |
| Tout le programme | Valeur des logements après les travaux. | Retirée : valeur des logements après travaux : ni dans les devis, ni dans la convocation. |
| Tout le programme | Les corrections demandées par le conseil syndical sont-elles faites : l'AMO nommé URBANIS au lieu d'OPERENE (résolutions 04 et 27), et les locataires de la loge qui « quittent le logement le 30 novembre » ? | Retirée : corrections faites dans la convocation envoyée : OPERENE aux résolutions 04 et 27 (p. 4 et 10), date du 30.11.2026 à la résolution 33 (p. 14). |
| Tout le programme | Vente de la loge (hors rénovation) : 150 000 € est-il le bon prix minimum, quels frais s'appliquent (4 % du syndic, 5,5 % de négociation), et qui fixe les critères de choix de l'offre ? | Retirée : vente de la loge : hors du programme de travaux (résolutions 33 à 36). |
| Lot 1, façades et isolation | Clims réversibles existantes : qui les dépose et les repose pendant le chantier, à quel coût, et quelle règle pour les poses futures sur l'isolant ? | Fusionnée : reprise par la question L01-R06.1, « Stores-bannes et clims réversibles en façade : qui les dépose, à quel coût, et pourra-t-on en remettre après l'isolation ? » |

| Partie | Question | Pourquoi elle n'est plus dans la liste |
|---|---|---|
| Lot 1, façades et isolation | L'échafaudage du lot 1 (109 911 € HT, 81 % de l'installation de chantier) servira-t-il aussi aux autres lots de façade (occultations, garde-corps, zinguerie, balcons) ? Leurs devis comptent-ils un autre échafaudage ? | Fusionnée : reprise par la question G.1, « Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ? » |
| Lot 3, toiture-terrasse | Toiture refaite seule, plus tard. | Retirée : hypothèse d'une réfection plus tard : la question sur la toiture (L03-R18.1) porte sur son état actuel. |
| Lot 3, toiture-terrasse | Pare-vapeur des édicules : 35,97 m² chiffrés à 0 € (ligne 3.2.2.5.2), alors que leur étanchéité est payée : oubli, ou compris dans une autre ligne ? | Retirée : enjeu d'environ 460 € HT : gardé en note sur la fiche toiture, ou à signaler par écrit au cabinet. |
| Lot 3, toiture-terrasse | Le devis ECEC est paginé sur 7 pages, mais la convocation n'en reproduit que 5 (le récapitulatif est la page 5 sur 7) : que contiennent les pages 6 et 7 ? | Retirée : demande de documents (offres signées, pages manquantes, devis non joint), à adresser au syndic par courriel. |
| Lot 5, serrurerie | Pouvez-vous transmettre avant le 19/11 les offres signées et complètes qui manquent à la convocation (serrurerie, désamiantage, récapitulatifs du chauffage et des menuiseries, pages 6 et 7 du devis de toiture, devis BEP du local vélos) ? | Retirée : demande de documents (offres signées, pages manquantes, devis non joint), à adresser au syndic par courriel. |
| Lot 6, étanchéité des balcons | Le devis des balconnets compte 44,78 m² de démolition, mais 89,56 m² de ponçage et d'étanchéité, exactement le double. Quelle est la surface réelle des balconnets ? | Fusionnée : reprise par la question L06-R10.1, « Balcons : pourquoi l'offre est-elle 2,4 fois plus chère que l'estimation du cabinet, et les surfaces seront-elles vérifiées avant de signer… » |
| Lot 7, volets et portes des halls | Loi Grenelle II : un copropriétaire qui prouve des volets extérieurs équivalents de moins de 10 ans peut-il être dispensé, vu l'exigence d'homogénéité de la commune ? | Retirée : réintroduite par erreur : le conseil syndical avait retiré cette question des volets récents le 24/10 ; aucune note à garder. |
| Lot 7, volets et portes des halls | Portes des halls : 6 portes pour 4 allées, lesquelles ? La dépose des anciennes, chiffrée 0 €, est-elle comprise dans la pose ? | Retirée : détail de devis (nombre de portes, dépose à 0 €) : à vérifier sur les plans de l'avant-projet, gardé en note sur la fiche volets. |
| Lot 7, volets et portes des halls | Chantier : entre la dépose des persiennes et la pose des BSO, sur la façade isolée, combien de temps chaque logement restera-t-il sans volets ? | Fusionnée : reprise par la question G.3, « Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ? » |
| Lot 7, volets et portes des halls | Fenêtres des petits cagibis : un brise-soleil fixe peut-il y être posé (accord de la commune, ordre de prix), et dans quel cadre : option, provision pour aléas ou négociation du lot des brise-soleil ? | Retirée : brise-soleil des cagibis : hors du devis ; demande à adresser par courriel à la maîtrise d'œuvre. |
| Lot 7, volets et portes des halls | Pourquoi les occultations sont-elles dans la base indivisible plutôt qu'en option ? | Fusionnée : reprise par la question G.2, « Le projet voté dépasse-t-il bien les 35 % d'économie d'énergie qui ouvrent les aides ? Qui le confirme par écrit, et quand ? » |
| Lot 8, électricité et interphones | Interphones : si seules les platines du 61 et du 67 changent, les badges actuels resteront-ils compatibles au 63 et au 65 ? | Fusionnée : reprise par la question L08.1, « Les platines d'interphone du 61 et du 67 sont-elles comptées deux fois (résolution 12, puis résolutions 13 et 14) ? » |
| Lot 9, local vélos | TVA de l'option 2 : la convocation compte 10 % (21 982,03 € TTC), le comparatif des offres 5,5 % (21 082,76 €). Quel taux est le bon ? | Retirée : écart de TVA sans objet : le comparatif de la convocation applique 10 % à l'option 2, comme la résolution 19 (p. 48). |

| Partie | Question | Pourquoi elle n'est plus dans la liste |
|---|---|---|
| Lot 10, ventilation | Pignon Sud de l'allée 65 : les deux gaines neuves doivent être intégrées au bardage du lot 1 (avant-projet). Qui fait quoi entre les deux entreprises, et dans quel ordre ? | Fusionnée : reprise par la question G.3, « Quel est le planning des travaux, lot par lot, et combien de temps chaque logement sera-t-il concerné ? » |
| Lot 11, chauffage | Autre solution de chauffage, en complément ou plus tard. | Retirée : non proposée au vote : étudiée et écartée par l'avant-projet ; la maîtrise d'œuvre l'expliquera. |
| Lot 11, chauffage | Cas personnel d'un copropriétaire. | Retirée : question personnelle, hors de la liste collective. |
| Lot 11, chauffage | Plusieurs taux de TVA semblent à vérifier (10 500 € HT sans TVA au récapitulatif du chauffage ; option 2 à 10 % dans la convocation, 5,5 % au comparatif) : quels taux s'appliquent, et faut-il corriger les budgets des résolutions 16 et 19 ? | Retirée : vérification de calcul à faire confirmer par la maîtrise d'œuvre par courriel : au récapitulatif THERMO FUEL (p. 104), les 10 500 € HT des deux pompes ne portent pas de TVA, soit 577,50 € à 2 100 € TTC de plus pour la résolution 16, qui reste sous son budget de 224 697,90 € aléas compris. L'écart de TVA de l'option 2 n'existe pas : le comparatif joint à la convocation compte 10 %, comme la résolution 19 (p. 48). |
| Lot 11, chauffage | Contrat d'entretien P2 proposé avec le chauffage (3 250 € HT par an sur 2 ans) : la TVA indiquée est de 5,5 % ; est-ce le bon taux pour un contrat d'entretien ? | Fusionnée : reprise par la question L11-R16.1, « Le contrat d'entretien de la nouvelle chaufferie remplacera-t-il celui d'aujourd'hui, et qui le décide ? » |
| Lot 11, chauffage | Autre solution de chauffage. | Retirée : non proposée au vote : étudiée et écartée par l'avant-projet (p. 111). |
| Lot 11, chauffage | Chauffage : 213 998 € dans la convocation contre 209 048 € au comparatif. Les 4 950 € d'écart sont-ils la peinture du sol de la chaufferie ? | Retirée : écart déjà expliqué par écrit (syndic, 27/10) : la peinture du sol de la chaufferie, en option dans l'analyse présentée au conseil syndical, est dans la base de la convocation, dont le comparatif donne aussi 213 998 € (p. 54). |
| Lot 11, robinets thermostatiques | Robinets enfermés (tablette, cache-radiateur) : qui retire ces éléments, à quel coût, et que devient le logement qui refuse ? | Retirée : explication technique plutôt que question (une tête enfermée mesure la chaleur du coffre) : gardée en note sur la fiche robinets. |
| Lot 11, robinets thermostatiques | Pourquoi des robinets manuels en salle de bains (38) plutôt que thermostatiques ? | Retirée : détail du devis (38 robinets manuels) : gardé en note sur la fiche robinets. |
| Aides et financement | Plan, cas 2 : l'avance de subvention ne correspond pas au total des aides, et le texte des options est copié-collé (« isolation des fonds de balcons » sous la toiture, les robinets et les vélos). Peut-on corriger ? | Retirée : défaut de mise en page d'un plan, à signaler à OPERENE par courriel si les plans corrigés le gardent. |
| Aides et financement | Après l'AG, de combien de temps dispose-t-on pour choisir entre prêt et paiement comptant ? Quels documents fournir, et l'assurance emprunteur est-elle obligatoire ? | Fusionnée : reprise par la question F.8, « Peut-on rembourser ses prêts en avance, et que se passe-t-il si l'on vend ? » |
| Aides et financement | La première ligne du plan de financement correspond-elle à la base, sans les options ? | Fusionnée : reprise par la question F.10, « Combien pour mon logement, avant et après aides, comptant ou à crédit ? » |
| Aides et financement | Les plans de financement individuels partent-ils avec la convocation ? | Fusionnée : reprise par la question F.2, « Les plans de financement seront-ils refaits avec les bonnes clés, et quand ? » |
| Aides et financement | Cas d'un copropriétaire qui ne paierait pas sa part. | Retirée : hypothèse d'un impayé : la caution des prêts (CEGC) est décrite dans la fiche F. |