

LE CALLISTO · INFORMATION DU CONSEIL SYNDICAL

Rénover le Callisto ?

Un vote le **30 novembre**.

Ce document informe, il ne décide pas : c'est l'assemblée qui vote. L'avis du conseil syndical se lit en page 9.

Le rapport, version en ligne

JEU. 19 NOV.

Réunion publique, 18 h
Les Salons d'Anatole, 74 rue Anatole-France

LUN. 30 NOV.

Assemblée, 18 h
MJC, salle Eyquem, 46 cours Jean-Damidot

À Villeurbanne. Réunion : vos questions à l'architecte, à OPERENE et à la banque. Assemblée : sur place, par procuration ou par correspondance.

Locataire ? Ce document concerne aussi vos charges : passez-le à votre propriétaire, car c'est lui qui vote.

1 Chaudières de 2002

2 Façades sans isolation

3 Toit sans travaux depuis près de 30 ans

DANS CE DOCUMENT

2 L'immeuble aujourd'hui
3 Ce qui est proposé au vote
4 Demain, si oui ?
5-6 Un T3 sur 25 ans
7 Qui paie, et chez moi ?
8 Et si l'on attend ?
9 Voter le 30 novembre
10 Vos questions, et la suite

Scannez pour vous inscrire et donner votre avis
cslecallisto.github.io/renovation

Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).
Photo du diagnostic (maîtrise d'œuvre). Document du conseil syndical.

L'immeuble aujourd'hui


Trois constats résument l'état de l'immeuble ; deux relèvent de la base du programme, le toit de l'option toiture-terrasse (page 3).

2002
année des chaudières
chauffage collectif au gaz

Sans isolation
les façades
murs d'origine

Près de 30 ans
sans travaux sur le toit
toiture-terrasse

OÙ PART LA CHALEUR AUJOURD'HUI




Un quart de la chaleur part par les murs, un autre quart par l'air renouvelé.

Les barres pleines sont les pertes que la base du programme traite. Les barres vides sont les fenêtres, au choix de chacun, et la toiture, en option.

■ traité par la base ☐ fenêtres (chacun), toiture (option)

L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE DE L'IMMEUBLE



D
étiquette énergie de l'immeuble aujourd'hui
méthode du DPE

Comme sur un appareil ménager, l'étiquette mesure le bâtiment, pas ce que chacun paiera. Le passage à C est en page 3.

PHOTOS DU DIAGNOSTIC


La chaufferie


Une façade sans isolation


La toiture-terrasse

Photos du diagnostic (maîtrise d'œuvre) : la chaufferie et ses chaudières de 2002, une façade sans isolation, la toiture-terrasse.

Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).
Avant-projet de la maîtrise d'œuvre (avril 2026 ; déperditions p. 5).

Ce qui est proposé au vote

Le 30 novembre, l'assemblée vote six travaux et trois options ; trois scénarios en découlent.

LA BASE, INDIVISIBLE

Isoler les façades
par l'extérieur, et ravalées (sauf le fond des loggias) ; balconnets, garde-corps et descentes d'eau refaits

Ventiler
ventilation hybride par des extracteurs en toiture

Chaudières neuves
gaz à condensation, chaufferie rénovée ; réseau calorifugé et équilibré

Planchers bas isolés
halls, porches et caves

Brise-soleil
orientables ; volets roulants au nord

Portes et interphonie
portes d'accès et interphonie neuves ; anciens vide-ordures désamiantés

TROIS OPTIONS, VOTÉES UNE PAR UNE

Toiture-terrasse — option
Étanchéité et isolation, avec le désenfumage. Sinon, elle sera refaite à part vers 2031, par appels de fonds, sans les aides du programme.

Robinets thermostatiques — option
Sinon, ils pourraient devenir obligatoires en 2030.

Locaux vélos et poubelles — option
Pour toutes les allées : plans et vue en page 4. S'ils ne sont pas votés, rien ne change.

CE QUE L'IMMEUBLE CONSOMMERAIT

−40,6 %
d'énergie
consommée par l'immeuble (calcul réglementaire)
−43,4 % avec la toiture et les robinets

D → C
étiquette énergie de l'immeuble
de 216,5 à 128 kWh/m²/an

≈ 25 %
du programme payé par les aides
versées après les travaux (page 7)

L'immeuble passerait de 216,5 à 128 kWh/m²/an d'énergie primaire, et à 122,4 avec la toiture et les robinets. Comme sur un appareil ménager, l'étiquette mesure le bâtiment, pas ce que chacun paiera.

TROIS SCÉNARIOS

1. **Voter en 2026.** Si c'est oui le 30 novembre, le chantier commence en 2027 et dure de 18 à 24 mois.
2. **Voter plus tard.** Si c'est non, le même programme peut être voté plus tard (2028, 2031 ou 2036), aux prix et aux aides du moment.
3. **Sans programme.** S'il n'est jamais voté, chaque panne se traite à part, de « réparer seulement » à « rénover par morceaux ».

Le prix du programme
Ce sont les montants de la convocation : une enveloppe maximale (pour chaque lot, l'offre suivante quand elle dépasse la moins chère de 15 % au plus, marge de négociation), avec 5 % d'imprévus. Au moins-disant, environ 3 % de moins.

Un seul échafaudage
Le programme le monte une fois pour la façade, les balcons et la toiture. Sans programme, chaque chantier séparé le remonte (le ravalement vers 2031, les balconnets vers 2040), soit ≈ 1 % de la valeur d'un logement à chaque montage.

Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).
Avant-projet de la maîtrise d'œuvre (avril 2026) ; rapport d'analyse des offres (septembre 2026) ; décret n° 2025-1343 (robinets).

Demain, si oui ?



L'immeuble rénové (vue d'étude, non contractuelle)

Vues d'étude de l'architecte (avril 2026), non contractuelles ; teintes à choisir. Ce sont les mêmes travaux si l'on vote plus tard.



Brise-soleil



Balcons et garde-corps



Entrées et porches


LE CONFORT, NON CHIFFRÉ

L'hiver, les murs et les sols seront moins froids.

L'été, les brise-soleil limiteront la surchauffe, et au dernier étage le toit compte aussi.

L'air sera renouvelé en continu, avec moins de condensation.

OPTION : VÉLOS ET POUBELLES, POUR TOUTES LES ALLÉES





Le local poubelles proposé

C'est une option, votée à part. Ce sont des parties communes : les locaux servent à toutes les allées, pas seulement à celle où ils se trouvent.

Les locaux poubelles passent de 13 à 41 m² et les vélos gardent leurs 83 m².

Plans : vélos en jaune, poubelles en orange, allées 61 à 67 ; sous-sol et rez-de-chaussée. Vue d'étude du local des allées 61-63, en briques ajourées, non contractuelle.

Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).
Avant-projet de la maîtrise d'œuvre (avril 2026 ; vues p. 77 à 82 ; locaux p. 67, 68 et 71).

Pour un T3 (appartement de trois pièces), sur 25 ans, en euros. Trois choix sont comparés : voter les travaux en 2026, voter plus tard (en 2031), ou ne pas faire de programme. Quand on vote, le programme est compté avec ses trois options (toiture-terrasse, robinets, vélos et poubelles), payé avec le prêt aidé sur 20 ans. Les chiffres viennent du moteur de calcul du conseil syndical.

Scannez pour refaire ce calcul avec vos chiffres


cslecallisto.github.io/renovation

Ce que je paierais chaque mois


Chaque barre : ce que je paierais chaque mois, pour une année donnée, chauffage compris ; les couleurs disent de quoi c'est fait. Le haut de la barre est le cas le plus probable. Le petit trait vertical au bout de la barre montre jusqu'où cela pourrait descendre ou monter selon ce que l'avenir réserve (prix du gaz, prix des travaux, aides, pannes) : en noir avec les options, en gris sans. Le pointillé : ce que je paie aujourd'hui, 188 € par mois.

charges courantes · entretien · chauffage et énergie · remboursements de prêts · appels de fonds · fourchette selon l'avenir : avec les options (noir), sans (gris)


1 Voter en 2026 · avec les options



2 Voter plus tard (2031) · avec les options



3 Sans programme · on répare au coup par coup



Mon bilan si je revendais cette année-là


Chaque barre : ce qui s'ajoute ou se retire cette année-là. Au-dessus de 0, ce que je gagne : la plus-value quand je revends, le chauffage économisé, les aides reçues. En dessous de 0, ce que je paie : ma part des travaux l'année du vote, puis les intérêts du prêt, année après année (si je revends, je rembourse le reste du prêt et les intérêts des années suivantes disparaissent). La courbe : le bilan, c'est le total de toutes les barres depuis 2027 ; au-dessus de 0, j'y gagne. Trait plein avec les options, tirets sans. Le losange : l'année où le bilan redevient positif. Les traits verticaux et les zones colorées : la fourchette selon ce que l'avenir réserve. Attention, l'échelle est coupée (≈) : très zoomée près de 0 pour voir les petites barres, de moins en moins au-delà.

plus-value à la revente (moins-value sous 0) · économies de chauffage · aides reçues · ma quote-part des travaux · intérêts des prêts · le bilan · le bilan sans les options

fourchette selon l'avenir : avec les options (noir), sans (gris) · zones colorées : fourchette du bilan ; claire pour avec et sans options, foncée là où un seul des deux va


1 Voter en 2026 · avec les options

En 2051, au total : +33 312 € · +15 289 € · +8 283 € · −33 649 € · −2 113 € **= mon bilan +21 121 €**




2 Voter plus tard (2031) · avec les options

En 2051, au total : +31 230 € · +12 408 € · +8 217 € · −38 662 € · −2 097 € **= mon bilan +11 096 €**



3 Sans programme · on répare au coup par coup

En 2051, au total : −7 667 € · +1 968 € · 0 € · −8 955 € · −1 558 € **= mon bilan −16 212 €**



Chiffres du moteur de calcul du conseil syndical, en euros de chaque année, pour un T3 ; barres et courbes : le cas le plus probable ; traits et zones : la fourchette sur 16 384 avenirs tirés au sort, du plus bas au plus haut ; les travaux sont comptés l'année du vote, puis les intérêts année par année, le reste du prêt remboursé à la revente.

Prix du logement : hypothèse d'expert (+14 % avec le programme, +16 % avec ses options ; chaque travail fait compte pour sa part, avec ou sans programme, le reste vieillit de 6 % en 30 ans) ; la seule mesure, celle des notaires, donne +6 % pour passer de D à C.

cslecallisto@gmail.com

Qui paie, et chez moi ?

Des aides, puis des prêts collectifs ou du comptant ; et des gestes individuels, au choix de chacun.

QUI PAIE LE PROGRAMME

≈ 25 %
d'aides
MaPrimeRénov' Copropriété, primes énergie, Écoréno'v
versées après les travaux, sans garantie

≈ 75 %
reste à payer
prêts collectifs ou comptant

≈ 3,8 %
d'aides seulement sans MaPrimeRénov'
qui exige au moins 35 % de gain d'énergie

Les aides sont celles du tableau d'OPERENE joint à la convocation (calculé sur les devis : MaPrimeRénov' Copropriété, Écoréno'v, primes énergie). Elles arrivent après les travaux, dans la limite des budgets publics, sans garantie. Déposé avant le 31/12/2026, le dossier devrait encore compter les chaudières dans le gain d'énergie (à confirmer par OPERENE).

Les primes individuelles. Elles existent, et l'enquête sociale d'OPERENE les ouvre : elle est obligatoire pour débloquer certaines subventions. Répondez-y avant le 31 octobre 2026 (marche à suivre en page 10).

Les prêts. Le reste se paie par un éco-PTZ collectif sur 20 ans à taux zéro (hors frais), par un prêt collectif sur 15 ans ou au comptant.

Le prix. Les chiffres de ce document sont ceux de la convocation du 21 octobre 2026 (le programme : page 3) : une enveloppe maximale (pour chaque lot, l'offre suivante quand elle dépasse la moins chère de 15 % au plus, marge de négociation demandée par le conseil syndical), ses coûts associés, ses aides et ses clés de charges. Si les marchés se signent au moins-disant, le coût baisse d'environ 3 %.

Ma quote-part, et par mois : la base votée, puis avec les trois options.

Logement	La base votée (résolution 05)			Base + les trois options		
	quote-part	aides	par mois	quote-part	aides	par mois
T1 · 22 m²	14 913 €	3 697 €	**51 €**	17 389 €	4 280 €	**59 €**
T2 · 45 m²	22 504 €	5 579 €	**76 €**	26 242 €	6 459 €	**89 €**
T2 grand · 52 m²	24 927 €	6 180 €	**85 €**	29 064 €	7 154 €	**99 €**
T3 · 60 m²	28 857 €	7 154 €	**98 €**	33 649 €	8 283 €	**114 €**
T4 · 75 m²	34 457 €	8 542 €	**117 €**	40 175 €	9 889 €	**137 €**
T5 · 100 m²	47 916 €	11 879 €	**162 €**	55 871 €	13 752 €	**190 €**

Surfaces types des 73 logements (8 T1, 22 T2, 14 T2 grands, 18 T3, 8 T4, 3 T5). Quote-part : la part du logement avant aides, selon les clés de charges de la convocation. Aides : MaPrimeRénov' Copropriété, Écoréno'v et primes énergie, réparties de même. Par mois : mensualité moyenne pendant les remboursements, aides déduites, frais compris (éco-PTZ collectif 20 ans, prêt collectif 15 ans pour le reste, avance de subvention), en plus des charges actuelles ; un peu plus les premières années, moins les dernières. Montants arrondis.

Combien coûte un prêt ? Pour 100 empruntés, ce que l'on rembourse en tout, frais compris.

104
éco-PTZ collectif
20 ans, 5 par an

151
prêt collectif à 5,89 %
15 ans, 10 par an

≈ 140
prêt bancaire à 7 % (hypothèse), hors programme
10 ans, 14 par an

Plus court, le prêt bancaire coûte moins que le prêt collectif, mais plus par an.

ET CHEZ MOI, EN PLUS ?

Des choix individuels et libres, avant, pendant ou après le programme ; leur effet dépend de l'état de l'immeuble.

Clim réversible. Elle rafraîchit mais consomme de l'électricité. Derrière des façades isolées et des brise-soleil, elle a environ moitié moins de froid à produire, parce que l'enveloppe fuit moins. Son unité extérieure demande l'accord de l'assemblée.

Fenêtres. Le double vitrage reste un choix de chacun, à condition de garder les entrées d'air, dont la ventilation a besoin.

Isolation par l'intérieur. Elle baisse d'environ 15 % le chauffage du logement, mais de 3 % seulement si les façades sont isolées par l'extérieur. Elle prend environ 1,8 m² dans un T3 et ne protège que ce logement.

Le simulateur estime l'effet de ces choix sur vos chiffres, et le bon moment pour les faire.


Scannez pour calculer vos chiffres
cslecallisto.github.io/renovation

Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).
Offres reçues ; Anah, ANIL ; paramètres du moteur de calcul (gestes individuels).

Et si l'on attend ?

Deux repères, sans conclusion : ce que les prix des travaux ont fait depuis 2020, et ce que donnent les trois scénarios quand l'avenir ne suit pas le calcul central.

LES PRIX DES TRAVAUX DEPUIS 2020



+24 %

de hausse des prix des travaux depuis janvier 2020

indice BT01 de l'INSEE, relevé en juillet 2026

≈ +10 %

de plus pour un vote en 2031

si la hausse continue à +2 % par an (hypothèse du dossier)

Indice BT01 (tous corps d'état), ramené à 100 en janvier 2020 ; en pointillé, les projections aux années de vote possibles selon l'hypothèse du dossier (+2 % par an). Source : INSEE, relevé sur anil.org, publication du 16/09/2026.

Les prix des travaux ont monté de 24 % depuis 2020 ; à +2 % par an (hypothèse), ils seraient environ 10 % plus chers pour un vote en 2031. Si rien n'est voté en 2026, la toiture est refaite à part vers 2031 (page 5).

ET SI L'AVENIR TOURNE AUTREMENT ?

Au-delà du calcul central (chaque hypothèse à sa valeur la plus probable), le simulateur a tiré 1 048 576 avenirs par scénario (gaz, travaux, aides, valeur, pannes) pour un T3 en 2036, tout à crédit. Probabilité estimée : la part de ces avenirs où cela arrive.

	Je paie plus du double d'aujourd'hui plus de 200 % de ce que je paie en 2026, chauffage compris	**Je perds de l'argent si je revends** le prix gagné et le chauffage économisé ne couvrent pas les travaux payés
1 **Voter en 2026**	**9 %** (1 %)	**19 %** (44 %)
2 **Voter plus tard (2031)**	**26 %** (18 %)	**66 %** (78 %)
3 **Sans programme**	**50 %**	**100 %**

En gras : avec les options ; entre parenthèses : la base seule. Ces probabilités dépendent des aléas retenus par le conseil syndical, à discuter avec l'AMO : aides refusées 15 %, dépassement du budget 30 %, aides perdues en attendant 30 %, tout refaire 50 %.

Un scénario n'est pas une ligne mais une zone : chacun peut régler ses propres hypothèses dans le simulateur et voir tous les avenirs.

Scannez pour explorer tous les avenirs


cslecallisto.github.io/renovation

CINQ CRITÈRES, SELON LE CONSEIL SYNDICAL (OPINION)

Voter en 2026 **Voter plus tard (2031)** **Sans programme**

La toile en un coup d'œil : plus une forme est large, mieux le scénario est noté (du centre au bord : néant, faible, moyen, fort). Aucun chiffre : le dessin se lit seul.

Ce sont les notes du conseil syndical, en moyenne sur 30 ans, programme avec ses options : les années de chantier et d'attente les abaissent. L'effort des premières années et la gêne du chantier ne sont pas notés : Sans programme y ferait mieux.



Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).

INSEE, indice BT01 (ANIL, 16/09/2026) ; moteur de calcul du dossier, 1 048 576 avenirs par scénario (classeur).

Voter le 30 novembre

Le calendrier, les règles de majorité, puis l'avis du syndic et du conseil syndical, à part.

D'ICI AU 30 NOVEMBRE, ET APRÈS

avant le 31 oct.
enquête sociale

19 nov.
réunion publique

30 nov.
assemblée et vote

si oui
dossier d'aides en décembre, chantier en 2027 et 2028

si non
toiture à part vers 2031, nouveau vote possible

LES RÈGLES DU VOTE

JEU. **19** NOV.

Réunion publique, 18 h

Les Salons d'Anatole, 74 rue Anatole-France

LUN. **30** NOV.

Assemblée, 18 h

MJC, salle Eyquem, 46 cours Jean-Damidot

Majorité. Il faut plus de la moitié des voix de tous les copropriétaires. Avec au moins un tiers de oui, un second vote a lieu aussitôt à la majorité des voix exprimées, et sinon une nouvelle assemblée peut se tenir sous trois mois.

Absence = non au premier vote. Votez, ou donnez procuration à quelqu'un d'autre que le syndic, jusqu'à l'ouverture de la séance.

Par correspondance. Le formulaire, joint à la convocation, doit être reçu par le syndic au plus tard le jeudi 26 novembre.

SI C'EST OUI : PENDANT LE CHANTIER

18 à 24 mois à partir de 2027 : des échafaudages devant chaque façade (2 à 4 mois, à confirmer), du bruit et de la poussière.

Deux ou trois passages courts chez vous et dans les caves (nombre à confirmer). Les stores-bannes seront déposés, sans repose possible ; un support laissé dans la façade isolée pour en fixer un neuf, à vos frais, a été évoqué en réunion (à confirmer par écrit).

Dix logements ont un chauffe-bain gaz : sa compatibilité avec la nouvelle ventilation est une question à poser à la maîtrise d'œuvre.

L'AVIS, À PART

OPINION

L'avis du syndic et du conseil syndical

Le syndic écrivait en juin 2026 : « Une grande partie des travaux préconisés s'imposeront à vous à moyen terme. »

Le conseil syndical partage cet avis. Pour lui, ce programme est moins un placement qu'une protection : prévoir les gros chantiers au lieu de les subir, en maîtriser le financement grâce aux aides et à un prêt presque sans intérêts, garder la valeur et la santé de l'immeuble, et améliorer ensemble le confort de tous, que l'on y habite, que l'on y loue ou que l'on y ait investi. Ce programme coûte plus cher au début et ne promet aucun gain. **Chacun reste libre de son vote.**

Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).
Loi du 10/07/1965 (art. 25 et 25-1) et loi du 9/04/2024 ; convocation du syndic.

Vos questions, et la suite

Six questions fréquentes, la marche à suivre pour l'enquête sociale, et comment rester en contact.

VOS QUESTIONS

« Et si l'on attend ? »
Les prix des travaux ont monté de 24 % depuis 2020 ; à +2 % par an (hypothèse), ils seraient environ 10 % plus chers pour un vote en 2031. Le graphique et les avenirs possibles sont en page 8.

« Je suis âgé(e). »
Le prêt collectif n'a pas de condition d'âge ni de santé, mais l'organisme de caution peut refuser un copropriétaire en impayé.

« Je suis bailleur. »
Les aides valent pour tous ; l'éco-PTZ demande une résidence principale. Louer est interdit en G, le sera en F en 2028 et en E en 2034, selon le DPE du logement (l'immeuble est estimé en D).

« Je n'ai pas les moyens. »
Des primes individuelles existent (page 7), et les prêts s'étalent sur 15 et 20 ans. Sans l'option, la toiture coûtera plus de deux ans de charges vers 2031.

« Je vends bientôt. »
L'état daté remis à l'acheteur mentionne le prêt collectif et le restant dû, qui suit le logement ou se solde à la vente.

« Je suis locataire. »
Vous n'avez ni travaux ni prêt à payer. Si le programme est voté, votre chauffage baisse après le chantier, et votre propriétaire peut demander une participation plafonnée par la loi.

IMPORTANT

Répondre à l'enquête sociale avant le 31 octobre 2026

- ☐ Cherchez le courriel « [CALLISTO] Enquête sociale » d'OPERENE, l'accompagnateur de la copropriété (envoyé par noreply@amoa.fr ; voyez les indésirables).
- ☐ Répondez pour chacun de vos lots (logement, cave, garage) ; la fiche jointe vous guide.
- ☐ Une question : **v.chevallier@operene.fr**.

RESTONS EN CONTACT

Sur le site du conseil syndical, inscrivez-vous en une minute, calculez vos chiffres, y compris les gestes « chez moi », et donnez votre avis, de façon anonyme.

Scannez pour vous inscrire et donner votre avis
cslecallisto.github.io/renovation

Pour écrire au conseil syndical :
cslecallisto@gmail.com

Le Callisto · Copropriétaires
groupe WhatsApp

Scannez pour rejoindre le groupe

Le Callisto · Résidents
groupe WhatsApp

Scannez pour rejoindre le groupe

Groupes WhatsApp des copropriétaires et des résidents : votre numéro y est visible des autres membres.

SOURCES

Avant-projet de la maîtrise d'œuvre (avril 2026 ; déperditions p. 5 ; locaux p. 67, 68 et 71 ; vues p. 77 à 82) ; rapport d'analyse des offres (septembre 2026) ; projet de convocation de l'assemblée (21 octobre 2026 : montants, coûts associés, aides, clés de charges ; chiffres actualisés le 22 octobre 2026) ; moteur de calcul du conseil syndical (le même que le classeur Excel) ; INSEE (BT01) ; Anah, ANIL ; décret n° 2025-1343 (robinets) ; loi du 10/07/1965 (art. 25 et 25-1) et loi du 9/04/2024. Données personnelles : suppression sur demande.

Chiffres indicatifs, non contractuels : estimations du conseil syndical d'après les documents du syndic (décomptes de charges) et les études du maître d'œuvre (MOE) : avant-projet (AVP, avril 2026) et rapport d'analyse des offres (RAO, septembre 2026).