LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 0, DÉSAMIANTAGE · RÉSOLUTION 17 (BASE)

Désamiantage : ce que contient le devis

Devis DRA, lot 0 « Désamiantage » : 0,6 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique   ? Bulle orange : notre question pour le 19

Les 16 fiches et toutes les questions, avec leurs réponses : **cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html**

Ce que prévoit le désamiantage



A Six anciens conduits

Les 6 conduits de vide-ordures du rez-de-chaussée, en fibre-ciment amianté (350 mm de diamètre, 2,03 m de long), sont déposés : 663 € l'un.

B Zone de retrait et mesures

Un plan de retrait est établi avant le chantier ; l'air est contrôlé par des mesures d'empoussièrement.

i Plan de retrait : document obligatoire qui décrit la méthode et les protections, envoyé aux organismes de contrôle avant le chantier.

C Déchets

Les conduits sont emballés puis évacués vers une décharge spécialisée : 280 € par conduit.

D Installation de chantier

Base vie, compteur d'eau, coffret électrique et clôture : 375 € chacun.

Ce lot ne traite que les anciens vide-ordures ; les autres matériaux amiantés repérés sont listés plus bas, dans « À savoir ».

Les 5 postes du devis montants hors taxes

	Poste	Montant	Part
1	**Dépose des conduits** 6 conduits en fibre-ciment amianté, 350 mm, 2,03 m 6 × 663 €	**3 978 €**	36,8 % du total
2	**Mesures d'empoussièrement** Contrôle de l'air pendant le chantier 1 ensemble	**2 660 €**	24,6 % du total
3	**Évacuation des déchets** Chargement et décharge spécialisée 6 × 280 €	**1 680 €**	15,5 % du total
4	**Installation de chantier** Base vie, compteur d'eau, coffret électrique, clôture 4 × 375 €	**1 500 €**	13,9 % du total
5	**Plan de retrait** Démarche préalable obligatoire 1 forfait	**1 000 €**	9,2 % du total

Total des travaux **10 818 € HT**

Du devis au budget voté

Travaux HT	**10 818,00 €**
TVA 10 %	**+ 1 081,80 €**
Total TTC	**11 899,80 €**
Aléas 5 %	**+ 594,99 €**
Budget maximal voté résolution 17, aléas compris G.1 Négociation sous ce budget ?	**12 494,79 €**
Honoraires et assurance maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic	**+ 1 364,32 €**
Tout compris	**13 859,11 €**
Aides estimées 22,6 % de chaque euro, comme toute la base	**− 3 134,61 €**
Reste à financer si tous les aléas sont consommés	**10 724,50 €**

À l'unité

Un conduit, tout compris le devis divisé par 6	**1 803 € HT** 6 au devis
Dépose d'un conduit fibre-ciment amianté	**663 € HT** 350 mm, 2,03 m
Évacuation d'un conduit décharge spécialisée	**280 € HT** par conduit
Préparation et contrôles chantier, plan de retrait, mesures de l'air	**5 160 € HT** 48 % du devis

Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides ; TVA 10 %.

Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

Appartements, avec leur cave

APPARTEMENT	ALLÉE 61	ALLÉE 63	ALLÉE 65	ALLÉE 67
T1 · 61 t. 3 appartements	**75 €** avant aides 97 € 0,34 €/mois de prêt*	**75 €** avant aides 97 € 0,34 €/mois de prêt*	·	·
91 t. 6 appartements	·	·	·	**111 €** avant aides 144 € 0,51 €/mois de prêt*
T2 · 92 t. 7 appartements	·	·	**113 €** avant aides 146 € 0,51 €/mois de prêt*	·
96 t. 6 appartements	·	·	·	**118 €** avant aides 152 € 0,54 €/mois de prêt*
T2 grand · 102 t. 7 appartements	·	·	**124 €** avant aides 161 € 0,57 €/mois de prêt*	·
T3 · 118 t. 21 appartements	**145 €** avant aides 187 € 0,66 €/mois de prêt*	**145 €** avant aides 187 € 0,66 €/mois de prêt*	**145 €** avant aides 187 € 0,66 €/mois de prêt*	·
133 t. 1 appartement	**162 €** avant aides 210 € 0,74 €/mois de prêt*	·	·	·
T4 · 141 t. 14 appartements	**173 €** avant aides 223 € 0,79 €/mois de prêt*	**173 €** avant aides 223 € 0,79 €/mois de prêt*	·	·
T5 · 196 t. 6 appartements	·	·	·	**239 €** avant aides 309 € 1,09 €/mois de prêt*

Garages et parkings, en plus du logement

Lot	Montant	Détail
Garage 25 tantièmes (32)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Garage 26 tantièmes (9)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Parking 7 tantièmes (2)	**moins de 1 €**	sa part d'assurance et de frais du syndic
Parking 12 tantièmes (2)	**moins de 1 €**	sa part d'assurance et de frais du syndic
Parking 14 tantièmes	**moins de 1 €**	sa part d'assurance et de frais du syndic
Parking 15 tantièmes (2)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Parking 16 tantièmes (2)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
Parking 18 tantièmes (2)	**1 €**	sans aide · 0,00 €/mois de prêt*

Caves, locaux et lot atypique

Lot	Montant	Détail
Cave allée 61 (16)	**2 €**	sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
Cave allée 63 (16)	**2 €**	sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
Cave allée 65 (21)	**2 €**	sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
Cave allée 67 (18)	**2 €**	sans aide · 0,01 €/mois de prêt*
Local 0108 allée 67, 155 tantièmes	**188 €**	avant aides 243 € · 0,86 €/mois de prêt*
Local 0127 allée 67, 134 tantièmes	**162 €**	avant aides 210 € · 0,74 €/mois de prêt*
Lot 0065 allée 65, 32 tantièmes	**39 €**	avant aides 50 € · 0,18 €/mois de prêt*

Charges d'habitation : garages et parkings n'en paient que leur part de dommages-ouvrage et de frais du syndic, en charges générales. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

Ce que le lot fait économiser

Le désamiantage ne fait pas gagner d'énergie et ne compte pas dans le gain réglementaire : il retire un matériau dangereux.

Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année

	GAZ CONSOMMÉ PAR AN	GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN	ÉCONOMIE PAR AN	BAISSE DE LA CONSOMMATION
Aujourd'hui (gaz consommé en 2025)	479 MWh	·	·	·
Avec la base	**223 MWh**	**256 MWh**	**27 613 €**	**−53,4 %**
Base et toiture	212 MWh	267 MWh	28 800 €	−55,7 %
Base et robinets	207 MWh	272 MWh	29 345 €	−56,7 %
Base et les deux options	196 MWh	283 MWh	30 532 €	−59,0 %

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot



Le désamiantage ne figure pas dans ce calcul. Gain estimé de toute la base : 40,6 %, au-dessus du seuil de 35 % qui ouvre les aides. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

À savoir

- **Répartition.** Charges d'habitation (8 816 tantièmes, garages exclus), comme l'écrit la résolution 17.
- **Offre de référence.** DRA, la moins chère des trois offres (SERPOL : 21 335 € TTC ; METAMIANTE : 31 775 €), 42 % sous l'estimation de l'avant-projet (20 680 € TTC).
- **Pas dans ce lot.** Le repérage de janvier et mars 2026 signale aussi des conduits de ventilation en fibre-ciment en toiture, des brides dans la chaufferie de l'allée 65 et le mastic de certaines fenêtres (avant-projet, p. 38).

  L00-R17.1 Quel traitement, quel coût ?
- **Devis non signé.** Le devis reproduit (p. 108 à 112) n'est ni signé ni daté ; DRA n'apparaît que sur sa fiche de coordonnées.
- **Aléas.** La résolution 17 ajoute 594,99 € d'aléas, que le total de la résolution 05 (1 996 275 €) ne compte pas.

Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; sur le site, chacune avec sa réponse

L00-R17.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (courriel au syndic)
D'autres éléments en amiante (conduits sur le toit, mastic de fenêtres) seront-ils touchés par les travaux ? Si oui, qui les traite et pour quel coût ?

L00-R17.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Posée par le conseil syndical (document du 21/10)
Pourquoi retirer les 6 anciens conduits de vide-ordures au lieu de les laisser en place ?
Réponse : Ils ne servent plus et gênent dans les locaux poubelles : leur retrait est voulu, et il est dans la base (lot 0).

G.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical
Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

Chaque question, avec sa réponse dès qu'elle est connue, est aussi sur le site : cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html (espace des inscrits) ; dans le PDF, touchez son code ou une bulle orange. Les codes : L00-R17 = lot 0 désamiantage, résolution 17 ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sur chaque question : à qui elle sera posée (« Pour ») et qui l'a posée (« Posée par » : le conseil syndical, ou un copropriétaire, et par quel moyen).

En images photo de l'avant-projet



AUJOURD'HUI **Un ancien vide-ordures.** Conduit en fibre-ciment amianté du local des ordures, au rez-de-chaussée (photo, p. 50).

Image du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéro de page de l'avant-projet).

Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, résolutions 05 et 17 et p. 4 et 5 (aides), p. 108 à 112 du PDF (DPGF du lot 0 du cabinet Bazin, aux prix de l'offre DRA) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 38 et 50 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.